



quarta-feira, 10 de março de 2021 12:43

	0	15.008.0001-5												M
DESCRIÇÃO:	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO EPR, COMPREENDEDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇÃO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 25MM2, 12/20KV.													
OBSERVAÇÃO:	3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI													
INSUMO	DESCRIÇÃO						UNIDADE	QUANTIDADE	PERCENTUAL	PREÇO UNIT.	TOTAL ITEM			
01983	MAO DE OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS						H	0,1	3%	21,67	2,23			
01999	MAO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS						H	0,1	3%	15,69	1,61			
02317	FITA ISOLANTE, Rolo de 19MMX20M						UN	0,0014		3,91	0,0054			
COTAÇÃO	CABO COM ISOLAMENTO EPR, DE 12/20KV, DE 25MM2. FORNECIMENTO						M	1		35,11	35,11			
									VALOR TOTAL DA COMPOSIÇÃO		38.9554			

RJ	CABINE RIO		
	ICMS	0%	
	COTAÇÃO	35,05	
	FRETE	0,061161	
	TOTAL	35,11	
	PESO (KG/M)	0,703	
	PESO (T/M)	0,000703	
	04.005.0122-A	0,87	PREÇO (btkm)
	KM	100	

ELETROMIL		
RJ	ICMS	0%
	COTAÇÃO	61
	FRETE	0,061161
	TOTAL	61,06
PESO (KG/M)		0,703
PESO (T/M)		0,000703
04.005.0122-A		0,87 PREÇO (txkm)
	KM	100

	BAZAR 144		
RJ	ICMS		0%
	COTAÇÃO		43,4
	FRETE	0,061161	
	TOTAL		43,46
	PESO (KG/M)		0,703
	PESO (T/M)		0,000703
	04.005.0122-A	0,87	PREÇO (tbkm)
	KM	100	

RESPOSTA QUETIONAMENTO 3: Segue abaixo memória do item:



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS
Instituto Estadual do Ambiente - INEA
Diretoria de Recuperação Ambiental - DIRAM

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
2.1	05.105.0032-0	MÃO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS	H	528,00
Quantidade Operacional		Período	Horas mensais	Total
1,00		6,00 meses	86,00 h	528,00 h
2.2	05.105.0027-0	MÃO-DE-OBRA DE FEITOR(ENCARREGADO DE TURMA), INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS	H	1.056,00
Quantidade Operacional		Período	Horas mensais	Total
1,00		6,00 meses	176,00 h	1.056,00 h
2.3	05.105.0204-0	SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA, PARA 1 POSTO, CONSIDERANDO APENAS O CUSTO APÓS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO. O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS	MES	6,00
Quantidade Operacional		Período		Total
1,00		6,00 meses		6,00 meses
2.4	19.004.0045-2	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,0 LITRO, EXCLUSIVE MOTORISTA	H	528,00
Apoio para as frentes de obra das(Bases operacionais)		Horas por mês	Produtividade	Total
Quantidade Operacional		176,00 h	50%	528,00 h
1,00				
2.5	19.004.0045-4	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,0 LITRO, EXCLUSIVE MOTORISTA	H	528,00
Apoio para as frentes de obra das(Bases operacionais)		Horas por mês	Produtividade	Total
Quantidade Operacional		176,00 h	50%	528,00 h
1,00				
2.6	05.100.0020-0	CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDIÇÕES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	1.320,00
Quantidade		Período	Dias por mês	Total
10,00		6,00 meses	22,00 dias	1.320,00 un
2.7	05.100.0022-0	REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDIÇÕES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	1.320,00
Quantidade		Período	Dias por mês	Total
10,00		6,00 meses	22,00 dias	1.320,00 un
2.8	05.100.0026-0	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA	UN	1.320,00
Quantidade		Período	Dias por mês	Total
10,00		6,00 meses	22,00 dias	1.320,00 un
2.9	05.100.0900-0	UNIDADE REF.F/COMPL.ADM LOCAL, CONSID: CONSUMO AGUA, TELENEGIA E ELETRICA, MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO, COMPUTADORES, LICENCA OBR A, MOVES E UTENSILIOS, AIR COND, BEBEDOURO, ART, RRT / FOTOGRAFIAS UNIFORMES, DIARIAS, EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSAO AIS, CUR	UR	908,12
Custo Total		Custo Total	Valor de UR	Total de UR
R\$ 163.857,36		R\$ 8.192,87	R\$ 26,59	908,12 UR