

**“PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE URBANIZAÇÃO E MACRODRENAGEM
NOS CANAIS DAS LOCALIDADES PARQUE DUQUE E PARQUE DAS MISSÕES, EM
DUQUE DE CAXIAS.”**

Análise dos questionamentos apresentadas pela Construtora Colares Linhares S.A a saber:

1 – O item 7.8 da Planilha Orçamentária Onerada (Anexo 05) está utilizando o código EMOP 08.001.0002- B. O custo do item onerado (08.001.0002-1) com a inclusão do BDI gera um preço unitário divergente do utilizado na planilha. Solicitamos esclarecimento.

Resposta: Ao analisar o questionamento apresentado pelo requerente quanto a divergência de itens foi encontrado um erro material que já está sendo sanado para apresentação de nova Planilha Orçamentaria.

2 - Solicitamos o código das composições reutilizadas na CPU do item 11.013.040-5, pois não encontramos na base EMOP os serviços com os custos unitários onerados da CPU abaixo.

Resposta: Ao analisar o questionamento apresentado pelo requerente quanto a oneração / desoneração, cabe ressaltar que tais se encontram nas tabelas de matérias e insumos da EMOP e não sofrem variações de oneração / desoneração.

3 – Na Memória de Cálculo (Anexo 05), o item 8.6 lista 8 trechos para execução de concreto projetado. Não encontramos esse serviço em nenhum projeto ou no memorial descritivo da obra licitada. Solicitamos envio do projeto e do memorial descritivo referente aos trechos listados na memória de cálculo.

Resposta: Ao analisar o questionamento apresentado pelo requerente quanto a lista de trechos foi verificado, que de fato tais projetos não foram disponibilizados. Iremos disponibilizar.

4– Na Memória de Cálculo (Anexo 05), a quantidade escavada da canalização do Canal Dois Irmãos, destacada no item 5.1, é de 39.049,36 m³; diferente da quantidade reaterrada de 48.972,73 m³ do item 5.5. Solicitamos esclarecimento quanto ao cálculo do volume de reaterro do item 5.5.

Segue abaixo tabela corte aterro:

CANAL (4x3) - ABERTO			
		Corte	Aterro
Canal Dois Irmãos A	5347,44 m³	20471,25 m³	7525,46 m³
Canal Dois Irmãos B	8044,58 m³	9319,61 m³	25283,37 m³
Canal de Ligação 2A	473,10 m³	845,18 m³	1114,35 m³
Canal de Ligação 2B	730,67 m³	1637,78 m³	1270,00 m³
		32273,81 m³	35193,18 m³
CANAL (2x2) - FECHADO			
Canal Auxiliar 1	1945,81 m³	3227,90 m³	6504,18 m³
Canal Auxiliar 2	1687,38 m³	2682,12 m³	5167,40 m³
Canal de Ligação 1	408,77 m³	865,53 m³	2107,97 m³
		6775,54 m³	13779,55 m³

Como se verifica na tabela de corte e aterro os valores contidos na planilha orçamentaria estão corretos.

5 – Na Memória de Cálculo (Anexo 05), o item 9.9 prevê utilização de 1.055,64 m2 de manta pré-fabricada para pista de atletismo. Na legenda do projeto de urbanização, essa área é utilizada para a pista de caminhada, com piso intertravado. Os itens de piso intertravado da seção de urbanização da planilha (itens 9.6 e 9.7) não consideram essa quantidade de 1.055,64 m2. Essa área será pavimentada com piso intertravado ou com a manta pré-fabricada? Solicitamos esclarecimento.

Resposta: Será pavimentada com manta pré-fabricada.

Cumpre dizer, desde logo, que as decisões tomadas no contexto deste processo licitatório, cujo instrumento convocatório é o Edital de Concorrência nº 006/2023, estão em perfeita consonância com o que manda a lei, tendo sido observada a submissão aos princípios da Legalidade, da Razoabilidade, Celeridade e Eficiência.

Fabio Oliveira da Silva

Assessor II

ID 5122349-0