



1 SEÇÕES TRANSVERSAIS
esc.: 1/500

VOLUME TOTAL - TRECHO 2.3							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	0,00	0,69	0,00	11,50	0,00	11,50	-11,50
2+0,00	0,00	0,61	0,00	6,90	0,00	18,40	-18,40
3+0,00	0,00	0,55	0,00	6,10	0,00	24,50	-24,50
3+18,07	0,00	0,92	0,00	13,81	0,00	38,31	-38,31

VOLUME TOTAL - TRECHO 3							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	0,00	0,93	0,00	19,60	0,00	19,60	-19,60
2+0,00	0,00	0,23	0,00	9,30	0,00	28,90	-28,90
3+0,00	0,00	0,44	0,00	2,30	0,00	31,20	-31,20
4+0,00	0,00	0,21	0,00	4,40	0,00	35,60	-35,60
5+0,00	0,00	0,30	0,00	2,10	0,00	37,70	-37,70
6+0,00	0,00	0,21	0,00	3,00	0,00	40,70	-40,70
7+0,00	0,00	0,63	0,00	2,10	0,00	42,80	-42,80
8+0,00	0,00	0,65	0,00	6,30	0,00	49,10	-49,10
9+0,00	0,00	1,60	0,00	6,50	0,00	55,60	-55,60
10+0,00	0,00	0,58	0,00	16,00	0,00	71,60	-71,60
10+16,16	0,00	0,61	0,00	10,73	0,00	82,33	-82,33

AMARILDO HENRIQUE ALCANTARA
PREFEITO

ADRIANO MAIA NASCIMENTO
ARQUITETO
CAU nº 000A707430



Nº	DATA	MODIFICAÇÃO	DES.	RESP.



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
E URBANISMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS

Rua Voluntários da Pátria s/nº - Beira no - Centro
São Fidélis - RJ - Brasil. Tel.: (22) 2758-2447

PROJETO: GABINETE/COORDENAÇÕES

DESENHO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM PARA IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA

ENDEREÇO: CENTRO, SÃO FIDÉLIS-RJ

TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM DE UMA ÁREA ONDE SERÁ IMPLANTADO UMA CICLOVIA

Nº DO PROJETO

SUPERINTENDÊNCIA DE
PROJ. DE ENGª E ARQ.

Marco Antonio Brasil

Marco Antônio Brasil - Engenheiro Civil
Mariana Vieira - Tec. Edificações

Marco Antonio Brasil

SET/2022

09/33

email: planejamento102@gmail.com

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

EQUIPE TÉCNICA

REVISÃO

DATA

Nº DO DESENHO