



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIAO HIDROGRAFICA III

REGIOE HIDROGRAFICA III										
1.1.		ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
ÍTEM	CODIGO		DESCRIÇÃO						UNIDADE	TOTAL
1.1.1	01.050.0714-A		MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS						MES	6,00
<div>Qt. De Profissionais1,00 unid. x Mês12,00 meses x Período0,50 = Total6,00 meses</div>										
1.1.2	05.105.0126-A		MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS						MES	48,00
<div>Qt. De Profissionais4,00 unid. x Mês12,00 meses x Período1,00 = Total48 meses</div>										
1.1.3	05.105.0122-A		MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS						MES	48,00
<div>Qt. De Profissionais4,00 unid. x Mês12,00 meses x Período1,00 = Total48 meses</div>										
1.1.4	05.105.0100-A		MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS						MES	36,00
<div>Qt. De Profissionais3,00 unid. x Mês12,00 meses x Período1,00 = Total36 meses</div>										
1.1.5	19.004.0045-C		VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA						H	739,20
1.1.6	19.004.0045-E		VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA						H	316,80
<div>Quantidade1,00 un x Horas/Mês176,00 h x Mês6,00 meses x %70% = Total739,20 h</div> <div>1,00 un x 176,00 h x 6,00 meses x 30% = 316,80 h</div>										
1.1.7	05.100.0900-A		UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIOAIS PERIODICOS E DEMISSIOAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL						UR	1165,82
<div>Custo TotalR\$ 765.947,42 x 5% = Custo Total38.297,37 / Valor da UR R\$ 32,85 = Total de UR1.165,82 UR</div>										
1.2.		SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.2.1	02.006.0035-A		ALUGUEL CONTAINER,P/SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARGURA,6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,3 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS,1 MICTORIO E 4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015)						UNXMES	48,00
<div>Container para Banheiro e vestiário</div> <div>Quantidade4,00 unid. x Período12,00 meses = Total48,00 unxmes</div>										
1.2.2	AD 19.15.0050 (/)		Container escritório, modelo padrão, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aço, composto por piso de madeira corrida, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento térmico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20)m, WC com pia, vaso sanitário e chuveiro, entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminação, 2 tomadas elétricas, distribuição interna das instalações elétricas e hidráulicas até o ponto de entrada/saída da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.(desonerado)						un.mês	48,00
<div>Container para Almojarife</div> <div>Quantidade4,00 unid. x Período12,00 meses = Total48,00 unxmes</div>										
1.2.3	04.013.0015-A		CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006						UN	160,00
<div>Carga e descarga de Container</div> <div>Quantidade8 unid. x Mob. Desmob.20 vezes = Total160 unid.</div>										
1.2.4	04.005.0300-A		TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)						UNXKM	4000,00
<div>Transporte de Container</div> <div>Quantidade8 unid. x DMT50,00 km x Mobilizações10 vezes = Total4.000,00 unxkm</div>										
1.2.5	02.006.0050-A		ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE						UNXMES	36,00
<div>Banheiro Quimico</div> <div>Quantidade3 unid. x Período12 vezes = Total36,0 unid.</div>										
1.2.6	02.020.0001-A		PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO						M2	240,00
<div>Placa de identificação</div> <div>Quantidade60 unid. x Largura2,00 m x Comprimento2,00 m = Total240,00 m²</div>										
1.2.7	02.030.0005-A		PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO						UN	60,00



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIÃO HIDROGRÁFICA III

MEMÓRIA DE PREÇOS																
REGIÃO HIDROGRAFICA III																
Placa de sinalização		Quantidade 60 unid.							=	Total 60 unid.						
1.2.8	01.003.0001-A	SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO							M	700,00						
		Comprimento 4.000,00 m	/	Dist.Furo 20,00 m	x	Compr. Furo 5,00 un	x	Fator 70%	=	Total 700,00 m						
1.2.9	01.002.0009-A	SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO							M	300,00						
		Comprimento 4.000,00 m	/	Dist.Furo 20,00 m	x	Compr. Furo 5,00 un	x	Fator 30%	=	Total 300,00 m						
1.2.10	01.008.0100-A	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 51 A 100KM							UN	10,00						
		* Mobilização e desmobilização							Total 10,00 un							
1.2.11	01.009.0100-A	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE DE 51 A 100KM							UN	4,00						
		* Mobilização e desmobilização							Total 4,00 un							
1.2.12	01.016.0082-A	LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE INFRAESTRUTURA,URBANIZAZAO E ASSEMBLHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREASMEDIANAMENTE OCUPADAS(ATE 50% DAS QUADRAS),EM AREAS ACIMA DE10000M2							M2	120000,00						
		Extensão 4.000,00 m							x	Largura 30,00 m	=	Total 120.000,00 m²				
1.2.13	01.016.0021-A	IMPLANTACAO DE MARCO DE R.N.,EM CONCRETO COM TARUGO METALICO,E DETERMINACAO DE SUA COTA POR TRANSPORTE DE COTA,DE R.N.JAESTABELECIDO.O CUSTO INCLUI ESTE TRANSPORTE ATE A DISTANCIAD E 150,00M.ALEM DEST E CUSTO,PAGAR O NIVELAMENTO PELOS CODIGOS 01.016.0050 A 01.016.0052							UN	15,00						
		Quantidade 15,00							=	Total 15,00 un						
1.2.14	01.016.0031-A	LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVA A 1ª ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO EMTERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO RALA,PARA POLIGONAIS DE 2ª ORDEM TOMAR 85% DO CUSTO							KM	4,00						
		Extensão 4.000,00 m							\	1.000,00	=	Total 4,00 Km				
1.2.15	01.016.0050-A	NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA.O CUSTO INCLUI O DESENHO EM ESCALA 1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:200(V) OU 1:100(V)							KM	4,00						
		Extensão 4.000,00 m							\	1.000,00	=	Total 4,00 Km				
1.2.16	01.016.0070-A	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDENTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)							KM	1500,00						
		* Mobilização e desmobilização							Mob. E Desmob. 15,00 un		x	DMT 100,00 Km	=	Total 1.500,00 Km		
1.3.	DIAGNOSTICO E CARACTERIZAÇÃO DOS LOCAIS DE INTERVENÇÃO															
1.3.1	01.050.0714-A	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS							MES	9,00						
		Qt. De Profissionais 1,00 unid.							x	Mês 12,00 meses	x	Período 0,75	=	Total 9,00 meses		
1.3.2	19.004.0045-C	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA							H	1108,80						
1.3.3	19.004.0045-E	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA							H	475,20						
		Quantidade 1,00 un							x	Horas/Mês 176,00 h	x	Mês 9,00 meses	x	% 70%	=	Total 1.108,80 h
		1,00 un							x	176,00 h	x	9,00 meses	x	30%	=	475,20 h
1.4.	CERCAMENTO DAS AREAS															
1.4.1	05.035.0010-F	CERCA DIVISORIA COM MOUROES DE MADEIRA DE LEI DE 3"x3",COM 2,00M DE ALTURA LIVRE,0,50M ENTERRADOS,ESPACADOS DE 3,00M,COM 4 FIOS DE ARAME LISO Nº 12.FORNECIMENTO E COLOCACAO							M	8000,00						
		Comprimento 4.000,00 m							x	Lados 2,00 un	=	Total 8.000,00 m				
1.5.	PROTEÇÃO DAS MARGENS															



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIÃO HIDROGRÁFICA III

REGIÃO HIDROGRAFICA III												
		3,00 m		x	2,00 m		x	2,00		=	12,00 m²	
1.6.4	13.370.0015-A	PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO									M2	160,00
Pista de Caminhada		Área (m²)		80,00 m²		x		Praças		2,00		Total
												160,00 m²
1.6.5	08.020.0008-A	PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE 6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE									M2	60,00
Pavimento intertravado		Área (m²)		30,00 m²		x		Praças		2,00		Total
												60,00 m²
1.6.6	BP 19.10.0053 (B)	Cordão de concreto simples, com secção de (10x25)cm, moldados no local, inclusive escavação e reaterro.(desonerado)									m	860,00
		Compr (m)		430,00 m		x				x		Praças
												2,00
												Total
												860,00 m
1.6.7	14.002.0210-A	GUARDA-CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DOIS MONTANTESEM TUBO DE 1",UMA TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 2" E DUAS TRAVESSAS INFERIORES EM TUBO DE 1",EM MODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO									UN	56,00
Fechamento do Parque Infantil		Extensão		60,00 m		/		Largura/módulo		2,20 m		Total
												28,00 un
												x
												Praças
												2,00
												Total
												56,00 un
1.6.8	11.001.0020-B	CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO PORM3 DE CONCRETO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS									M3	5,00
1.6.9	11.002.0012-B	PREPARO DE CONCRETO,COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 600L,ADMITINDO-SE UMA PRODUCAO APROXIMADA DE3,50M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS									M3	5,00
1.6.10	11.002.0027-B	LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H									M3	5,00
Mureta h=40cm		Compr (m)		50,00 m		x		Larg (m)		1,00 m		x
												H (m)
												0,05 m
												=
												Vol (m³)
												2,50 m³
												x
												Praças
												2,00
												=
												Total
												5,00 m³
1.6.11	11.002.0021-B	LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H									M3	16,50
Mureta h=40cm		Compr (m)		50,00 m		x		Larg (m)		0,55 m		x
												H (m)
												0,30 m
												=
												Vol (m³)
												8,25 m³
												x
												Praças
												2,00
												=
												Total
												16,50 m³
1.6.12	11.009.0070-B	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS									KG	362,50
Mureta h=40cm		Extensão		50,00 m		→		Total barras de Ø6.3		725,00 m		x
												Peso (kg/m)
												0,25
												=
												Total
												181,25 Kg
												x
												Praças
												2,00
												=
												Total
												362,50 Kg
1.6.13	11.004.0020-B	FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO.									M2	60,00
Mureta h=40cm		Compr (m)		50,00 m		x		Larg (m)		0,60 m		=
												Área (m²)
												30,00 m²
												x
												Praças
												2,00
												=
												Total
												60,00 m²
1.6.14	11.004.0053-B	ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VIGAS ISOLADAS E SEMELHANTES,ATE 5,00M DE PE DIREITO,E ATE 60CM DE ALTURA,COM MADEIRA DE 3ª,EMPREGADO 2 VEZES,MEDIDA PELAAREA DE PROJECAO LATERAL DE ESCORAMENTO(COMPRIMENTO DA VIGAVEZES ALTURA DO ESCORAMENTO ATE O FUNDO DA MESMA)									M2	60,00
Mureta h=40cm		Compr (m)		50,00 m		x		Larg (m)		0,60 m		=
												Área (m²)
												30,00 m²
												x
												Praças
												2,00
												=
												Total
												60,00 m²
1.6.15	11.046.0013-A	CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA									M3	16,50
Mureta h=40cm		Compr (m)		50,00 m		x		Larg (m)		0,55 m		x
												H (m)
												0,30 m
												=
												Vol (m³)
												8,25 m³
												x
												Praças
												2,00
												=
												Total
												16,50 m³



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIÃO HIDROGRÁFICA III

REGIÃO HIDROGRAFICA III												
1.6.16	03.001.0001-B	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A[AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO									M3	73,00
Mureta h=40cm Golas de Árvore		Compr (m) 50,00 m 1,00 m	x	Larg (m) 1,10 m 1,00 m	x	H (m) 0,30 m 1,00 m	x	Qtd. 1,00 20,00	x	Praças 2,00 2,00	= = =	Total 33,00 m³ 40,00 m³ 73,00 m³
1.6.17	03.016.0005-B	ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO									M3	160,00
Limpeza do terreno (retirada de entulhos e lixo)		Área 400,00 m²	x	H (m) 0,20 m	=	Vol (m³) 80,00 m³	x	Praças 2,00	=	Total 160,00 m³		
1.6.18	09.003.0193-A	ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 20CM DE ALTURA,TIPO FORRACAO AJUGA (AJUGA REPTANS),DOLAR (PLECTRANTHUS VERTICILLATUS) OU SIMILAR,CONSIDERANDO 25 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO									M2	24,00
1.6.19	09.002.0023-A	PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 25 MUDAS/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA									M2	24,00
Cobertura vegetal		Área (m²) 40,00 m²	x	% 30%	=	Total 12,00 m²	x	2,00	=	Total 24,00 m²		
1.6.20	09.001.0001-B	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DEORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO									M2	56,00
Cobertura vegetal		Área (m²) 40,00 m²	x	% 70%	=	Total 28,00 m²	x	2,00	=	Total 56,00 m²		
1.6.21	09.002.0001-A	PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATÉ 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ESPECIE,EM LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE,TERRA PRETASIMPLES E ESTACA DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTODA ARVORE									UN	42,00
Árvores		Qtd. 21,00	x	2,00	=	Total 42,00						
1.6.22	09.003.0028-A	ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 30CM DE ALTURA,TIPO ARBUSTO DRACENA DE MADAGASCAR (DRACAENA MARGINATA),ARBUSTO CLUSIA (CLUSIA FLUMINENSIS) OU SIMILAR.FORNECIMENTO									UN	12,00
Árvores		Qtd. 20,00	x	% 30%	=	Total 6,00	x	Praças 2,00	=	Total 12,00		
1.6.23	09.003.0036-A	ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 40CM DE ALTURA,TIPO ARBUSTO AZALEA (RHODODENDRON SIMSII),ARBUSTO BANANA DE MACACO/GUAIMBE (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM) OU SIMILAR.FORNECIMENTO									UN	24,00
Árvores		Qtd. 20,00	x	% 60%	=	Total 12,00	x	Praças 2,00	=	Total 24,00		
1.6.24	09.003.0078-A	ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 2,50M DE ALTURA TIPO PALMEIRA RABO-DE-RAPOSA (WODYETIA BOFURCATA),JERIVA (SYAGRUSROMANZOFFIANA) OU SIMILAR.FORNECIMENTO									UN	6,00
Árvores		Qtd. 20,00	x	% 10%	=	Total 3,00	x	Praças 2,00	=	Total 6,00		
1.6.25	09.004.0002-A	PROTETOR DE FERRO,PINTADO A OLEO,PARA ARVORE.FORNECIMENTO ECOLOCACAO									UN	42,00
Golas		Qtd. 21,00	x	2,00	=	Total 42,00 un						
1.6.26	09.015.0006-A	ALAMBRADO P/CAMPO DE ESPORTE,POSTES TUBO FºGALV.,ESPACADOS 2,00M,DIAMETRO 2",ALTURA 3,00M LIVRES SOBRE O SOLO,FIXADOS EMPRISMAS DE CONCRETO FCK=20MPA,30X30X100CM,SOBRE ESTES POSTES FIXADA TELA ARAME Nº12 PLASTIFICADO MALHA 7,5CM,PRESA EM 2ARAMES Nº12 PLASTIFICADOS,COLOCADOS TRANSV.E ATRAVESSANDO TUBOS SUPERIOR E INFERIOR,COM ""T" E CRUZETA 2"".FORN.E COLOC.									M2	300,00
Alambrado Quadra Poliesportiva h=3,0m		Compr (m) 50,00 m	x	H (m) 3,00 m	x	Área (m²) 150,00 m²	x	Praças 2,00	=	Total 300,00 m²		
1.6.27	09.006.0032-A	TERRA ESTRUMADA,INCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA.FORNECIMENTO									M3	8,00
Cobertura vegetal		Área (m²) 40,00 m²	x	Espessura 0,10 m	=	Total 4,00 m³	x	Praças 2,00	=	Total 8,00 m³		
1.6.28	09.005.0041-A	IRRIGACAO DE GRAMADO COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE AGUA									DAM2	25,60
Cobertura vegetal		Área (m²) 40,00 m²	x	Nº Regas/Sem 4,00	x	Prazo (Sem) 8,00	=	Total/100 12,80 dam²	x	Praças 2,00	=	Total 25,60 dam²



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIÃO HIDROGRÁFICA III

REGIÃO HIDROGRAFICA III												
1.6.29	09.005.0037-A	IRRIGACAO DE ARVORE E/OU PALMEIRA COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA AGUA							UN	1280,00		
Árvores		Qtd. 20,00	x	Nº Regas/Sem 4,00	x	Prazo (Sem) 8,00	=	Total 640,00	x	Praças 2,00	=	Total 1.280,00 un
1.6.30	09.012.0002-A	BANCO DE CONCRETO APARENTE,C/45CM DE LARGURA E 10CM DE ESPESSURA,SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL,C/SECAO DE 10X30CM							M	40,00		
Banco contínuo		Comprimento 20,00 m							x	Praças 2,00	=	Total 40,00 m
1.6.31	09.014.0015-A	MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS,TAMPO DE MESA EM MARMORITE ARMADO,NA COR NATURAL,TENDO NO CENTRO TABULEIRO DE XADREZ EM MARMORITE NAS CORES BRANCA E PRETA,PES(MESA E BANCOS)DE CONCRETOARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO							UN	100,00		
		Qtd. 50,00 un							x	Praças 2,00	=	100,00 un
1.6.32	13.370.0015-A	PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO							M2	160,00		
Calçadas Pista de Caminhada		Área (m²) 80,00 m²							x	Praças 2,00	=	160,00 m²
1.6.33	13.462.0015-A	PISO DE ALERTA EM PLACAS MARMORIZADAS VIBROPRESADAS,COM ACABAMENTO RUSTICO,NA COR VERMELHA,INCLUSIVE CONTRAPISO COM ESPESSURA DE 3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO							M2	40,00		
Sinalização tátil		Compr (m) 80,00 m		x	Larg (m) 0,25 m		=	Área (m²) 20,00 m²	x	Praças 2,00	=	40,00 m²
1.6.34	04.005.0123-B	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T							T X KM	103,20		
Concreto		Vol (m³) 21,50 m³		x	P.Esp. (t/m³) 2,40 t/m³		=	Total 51,60 t				
		Peso (t) 51,60 t		x	DMT (km) 1,00 km		=	Total 51,60 un	x	Praças 2,00	=	103,20 txkm
1.6.35	04.005.0163-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T							T X KM	14343,24		
Bota Fora		Peso (t) 239,05 t		x	DMT (km) 30,00 km		=	Total 7.171,62 un	x	Praças 2,00	=	14.343,24 txkm
1.6.36	05.001.0171-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA							M3	43,00		
Concreto		Vol (m³) 21,50 m³							x	2,00	=	43,00 m³
1.6.37	04.006.0014-B	CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DEMAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PEÇA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA							T	581,31		
Preparo do terreno		Área 400,00 m²		x	H (m) 0,20 m		=	Vol (m³) 80,00 m³				
Preparo do terreno		Volume 80,00 m³		x	Peso específico: 1,70 t/m³		=	Total: 136,00 t	x	Praças 2,00	=	272,00 t
Material escavado excedente		60,62 m³		x	1,70 t/m³		=	103,05 t	x	2,00	=	206,11 t
Concreto		Volume 21,50 m³		x	Peso específico: 2,40 t/m³		=	Total: 51,60 t	x	Praças 2,00	=	<u>103,20 t</u> 581,31 t
1.6.38	TC 09.05.0700 (/)	Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)							t	478,11		
Preparo do terreno		Área 400,00 m²		x	H (m) 0,20 m		=	Vol (m³) 80,00 m³				
Preparo do terreno		Volume 80,00 m³		x	Peso específico: 1,70 t/m³		=	Total: 136,00 t	x	Praças 2,00	=	272,00 t
Material escavado excedente		60,62 m³		x	1,70 t/m³		=	103,05 t	x	2,00	=	<u>206,11 t</u> 478,11 t



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIAO HIDROGRAFICA III


REGIÃO HIDROGRAFICA III										
1.6.39	12.005.0030-A	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DEESPESURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL							M2	40,00
Mureta h=40cm		Compr (m) 50,00 m	x	Altura 0,40 m	=	Área (m²) 20,00 m²	x	Praças 2,00	=	Total 40,00 m²
1.6.40	20.092.0001-A	AREIA,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO							M3	30,00
Campo		Área (m²) 150,00 m²	x	H (m) 0,10 m	=	Vol (m³) 15,00 m³	x	Praças 2,00	=	Total 30,00 m³
1.6.41	17.018.0031-A	PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,FOSCA EM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,ACABAMENTO DE ALTA CLASSE,EM TRES DEMAOS E MAIS UMA DEMA0 DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO,SOBRE SUPERFICIE JA PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO							M2	101,00
Mureta h=40cm		Compr (m) 50,00 m	x	Perimetro da seção 1,01 m	=	Área (m²) 50,50 m²	x	Praças 2,00	=	Total 101,00 m²
1.6.42	13.001.0015-A	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3							M2	95,00
Mureta h=40cm		Compr (m) 50,00 m	x	Perimetro da seção 0,95 m	=	Área (m²) 47,50 m²	x	Praças 2,00	=	Total 95,00 m²
1.6.43	20.104.0001-A	SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO							M3	40,00
		Área (m²) 400,00 m²	x	H (m) 0,05 m	=	Vol (m³) 20,00 m³	x	Praças 2,00	=	Total 40,00 m³
1.6.44	PJ 24.20.0040 (/)	Bicicletário em tudo de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro e 1 1/2", espessura da parede de 3,35mm, dobrado a frio em 2 ângulos de 90º, chumbado em dois blocos de concreto fck=13,5MPa com dimensões de (0,30x0,30x0,25)m, inclusive demolição e recomposição de calçada, retirada do material excedente e limpeza desengordurante, inclusive com pintura de base alquídica e 2 demãos de acabamento com esmalte, conforme Anexo I da Resolução SMAC nº498 de 21 de setembro de 2011. Fornecimento e colocação.(desonerado)							un	1,00
1.6.45	09.015.0306-A	BARRA DUPLA PARA GINASTICA,EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E ESPESURA PAREDE DE 1/8" HORIZONTAIS E MONTANTES DE 4",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,COMPINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO							UN	2,00
1.6.46	09.015.0308-A	BARRAS PARALELAS P/GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESURA DE PAREDE DE 1/8"CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO							UN	2,00
1.6.47	09.015.0312-A	BALANCO DE 0/4ANOS COMPOSTO C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.,FIXADAS POR MEIO DE BRACAD.C/TRAVESSAO DE TUBO FERROGALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2"ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSASEM CAVALETES TUBO FERRO GALV.2",CHUMBADOS SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO							UN	2,00
1.6.48	09.015.0314-A	BALANCO DE 5/10ANOS COMPOST.C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.FIXAD. P/MEIO DE BRACAD.C/ TRAVESSAO TUBOS FERRO GALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2" E ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSAS EMCAVALETES TUBO FERRO GALV.2", CHUMBADOS EM SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO							UN	2,00
1.6.49	09.015.0322-A	ESCORREGA DE 0/4ANOS C/ALTURA DE 1,17M EM MADEIRA APARELHADA E TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE 3/4" E 2" E ESPESURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO							UN	4,00
1.6.50	09.015.0324-A	ESCORREGA DE 5/10ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA APARELHADA E TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE)DE 3/4" E 2" E ESPESURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO							UN	2,00
1.6.51	09.015.0328-A	GANGORRA DE 0/4 ANOS COM PRANCHAS DE MADEIRA APARELHADA,ESTAS FIXAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO							UN	2,00
1.6.52	09.015.0330-A	GANGORRA DE 5/10ANOS C/2 PRANCHAS,MADEIRA APARELHADA, ESTASFIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE 2" E 2 1/2" E ESPESURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO							UN	2,00
1.6.53	09.015.0332-A	GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1.1/2" E ESPESURA DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO							UN	2,00
1.6.54	09.015.0302-A	ARCO SIMPLES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E 2" E ESPESURA DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO							UN	2,00
1.6.55	09.015.0342-A	PRANCHA PARA ABDOMINAL,MADEIRA APARELHADA,ESTRUTURA TUBULARDE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2" E ESPESURA DE PAREDE DE 1/8",FIXADA EM BLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO							UN	2,00
1.6.56	PJ 24.13.0300 (/)	Alongador com três alturas conjugado, em tubo de aço carbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)							un	2,00



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIÃO HIDROGRÁFICA III

REGIÃO HIDROGRAFICA III				
1.6.57	PJ 24.13.0400 (/)	Esqui triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	2,00
1.6.58	PJ 24.13.0500 (/)	Multi-exercitador conjugado com seis funções distintas, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	2,00
1.6.59	PJ 24.13.0600 (/)	Remada sentada, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	2,00
1.6.60	PJ 24.13.0700 (/)	Rotação diagonal dupla, aparelho triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	2,00
1.6.61	PJ 24.13.0800 (/)	Rotação vertical, aparelho triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	2,00
1.6.62	PJ 24.13.1000 (/)	Pressão de pernas triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	2,00
1.6.63	PJ 24.13.0700 (/)	Rotação diagonal dupla, aparelho triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	2,00
1.6.63	PJ 24.13.1100 (/)	Simulador de caminhada, triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	2,00
1.7.	PRAÇA 02			
<div><div><div>PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS:</div><div><div>Área Total</div><div>=</div><div>320,00 m²</div></div><div><div>Piso Cimentado</div><div>=</div><div>60,00 m²</div></div><div><div>Piso Intertravado</div><div>=</div><div>20,00 m²</div></div><div><div>Vegetação</div><div>=</div><div>50,00 m²</div></div><div><div>Campo de areia</div><div>=</div><div>120,00 m²</div></div><div><div>Piso Drenante de borracha reciclada</div><div>=</div><div>60,00 m²</div></div><div><div>Solo Natural</div><div>=</div><div>10,00 m²</div></div><div><div>Tento h=15cm</div><div>=</div><div>300,00 m</div></div><div><div>Mureta h=40cm</div><div>=</div><div>30,00 m</div></div><div><div>Guarda-Corpo h=1,0m</div><div>=</div><div>40,00 un</div></div><div><div>Alambrado Campo de areia h=3,0m</div><div>=</div><div>44,00 un</div></div><div><div>Banco de concreto l=2,0m</div><div></div><div>30,00 un</div></div><div><div>Banco de concreto contínuo</div><div></div><div>15,00 m</div></div><div><div>Mesa de jogos</div><div></div><div>5,00 un</div></div><div><div>Gola de Árvore (80x80)cm</div><div></div><div>15,00 un</div></div><div><div>Árvores</div><div></div><div>15,00 un</div></div></div><div></div></div>				
1.7.1	01.018.0001-A	MARCAÇAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO, CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE	M2	640,00
<div><div>Área (m²)</div><div>320,00 m</div><div>x</div><div>Quantidade Praças</div><div>2 unid.</div><div>=</div><div>Total</div><div>640,00 m²</div></div>				
1.7.2	02.001.0001-A	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D'AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3º DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA	M2	400,00
<div><div>Compr (m)</div><div>100,00 m</div><div>x</div><div>H (m)</div><div>2,00 m</div><div>x</div><div>Área (m²)</div><div>200,00 m</div><div>x</div><div>Quantidade</div><div>2,00 m</div><div>=</div><div>Total</div><div>400,00 m²</div></div>				
1.7.3	02.020.0001-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	12,00
<div><div>Compr (m)</div><div>3,00 m</div><div>x</div><div>H (m)</div><div>2,00 m</div><div>x</div><div>Praças</div><div>2,00</div><div>=</div><div>Total</div><div>12,00 m²</div></div>				



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIÃO HIDROGRÁFICA III

1.7.4	13.370.0015-A	PATIO DE CONCRETO, NA ESPESSURA DE 10CM, NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M, COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS, EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO	M2	120,00
Pista de Caminhada		Área (m²) 60,00 m² x 2,00	Total 120,00 m²	
1.7.5	08.020.0008-A	PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO, PRE-FABRICADAS, COR NATURAL, COM ESPESSURA DE 6CM, RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO DE 35MPA, CONFORME ABNT NBR 15953, EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE	M2	40,00
Pavimento intertravado		Área (m²) 20,00 m² x 2,00	Total 40,00 m²	
1.7.6	BP 19.10.0053 (B)	Cordão de concreto simples, com seção de (10x25)cm, moldados no local, inclusive escavação e reaterro. (desonerado)	m	600,00
		Compr (m) 300,00 m x 2,00	Total 600,00 m	
1.7.7	14.002.0210-A	GUARDA-CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DOIS MONTANTES EM TUBO DE 1", UMA TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 2" E DUAS TRAVESSAS INFERIORES EM TUBO DE 1", EM MÓDULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA, INCLUSIVE PINTURA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	38,00
Fechamento do Parque Infantil		Extensão 40,00 m / 2,20 m	Total 38,00 un	
1.7.8	11.001.0020-B	CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO PORM3 DE CONCRETO, COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE PERDAS	M3	3,00
1.7.9	11.002.0012-B	PREPARO DE CONCRETO, COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 600L, ADMITINDO-SE UMA PRODUÇÃO APROXIMADA DE 3,50M3/H, EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS	M3	3,00
1.7.10	11.002.0027-B	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20,00M EM CARRINHOS, E VERTICAL ATÉ 10,00M COM TORRE E GUINCHO, COLOCAÇÃO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, CONSIDERANDO UMA PRODUÇÃO APROXIMADA DE 7,00M3/H	M3	3,00
Mureta h=40cm		Compr (m) 30,00 m x 1,00 m	Total 3,00 m³	
1.7.11	11.002.0021-B	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20,00M EM CARRINHOS, E VERTICAL ATÉ 10,00M COM TORRE E GUINCHO, COLOCAÇÃO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, CONSIDERANDO UMA PRODUÇÃO APROXIMADA DE 7,00M3/H	M3	9,90
Mureta h=40cm		Compr (m) 30,00 m x 0,55 m	Total 9,90 m³	
1.7.12	11.009.0070-B	BARRA DE AÇO CA-50, COM SALIÊNCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMAÇÃO SUPERFICIAL MÍNIMO (ADERÊNCIA) IGUAL A 1,5, DIÂMETRO DE 6,3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18. FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DO AÇO NAS FORMAS	KG	217,50
Mureta h=40cm		Extensão 30,00 m → Total barras de Ø6.3 435,00 m x 0,25	Total 217,50 Kg	
1.7.13	11.004.0020-B	FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO.	M2	36,00
Mureta h=40cm		Compr (m) 30,00 m x 0,60 m	Total 36,00 m²	
1.7.14	11.004.0053-B	ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VIGAS ISOLADAS E SEMELHANTES, ATÉ 5,00M DE PE DIREITO, E ATÉ 60CM DE ALTURA, COM MADEIRA DE 3ª, EMPREGADO 2 VEZES, MEDIDA PELA ÁREA DE PROJEÇÃO LATERAL DE ESCORAMENTO (COMPRIMENTO DA VIGAS VEZES ALTURA DO ESCORAMENTO ATÉ O FUNDO DA MESMA)	M2	36,00
Mureta h=40cm		Compr (m) 30,00 m x 0,60 m	Total 36,00 m²	
1.7.15	11.046.0013-A	CONCRETO IMPORTADO DE USINA, DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESSÃO DE 30MPA	M3	9,90
Mureta h=40cm		Compr (m) 30,00 m x 0,55 m	Total 9,90 m³	
1.7.16	03.001.0001-B	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	49,80
Mureta h=40cm Golas de Árvore		Compr (m) 30,00 m x 1,10 m 1,00 m x 1,00 m	Total 19,80 m³ 30,00 m³ 49,80 m³	
1.7.17	03.016.0005-B	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA NÃO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDAÇÃO, ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO	M3	128,00



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIÃO HIDROGRÁFICA III

Limpeza do terreno (retirada de entulhos e lixo)		Área	H (m)	Vol (m³)	Praças	Total
		320,00 m²	x 0,20 m	= 64,00 m³	x 2,00	= 128,00 m³
1.7.18	09.003.0193-A	ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 20CM DE ALTURA, TIPO FORRAÇÃO AJUGA (AJUGA REPTANS), DOLAR (PLECTRANTHUS VERTICILLATUS) OU SIMILAR, CONSIDERANDO 25 MUDAS POR M2. FORNECIMENTO				M2 30,00
1.7.19	09.002.0023-A	PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL, CONSIDERANDO 25 MUDAS/M2, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA				M2 30,00
Cobertura vegetal		Área (m²)	%	Total	Praças	Total
		50,00 m²	x 30%	= 15,00 m²	x 2,00	= 30,00 m²
1.7.20	09.001.0001-B	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, TIPO SÃO CARLOS, BATATAIS, LARGA ESANTO AGOSTINHO, INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE ORIGEM, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E PREPARO DO TERRENO				M2 70,00
Cobertura vegetal		Área (m²)	%	Total	Praças	Total
		50,00 m²	x 70%	= 35,00 m²	x 2,00	= 70,00 m²
1.7.21	09.002.0001-A	PLANTIO DE ÁRVORE ISOLADA ATÉ 2,00M DE ALTURA, DE QUALQUER ESPÉCIE, EM LOGRADOURO PÚBLICO, INCLUSIVE TRANSPORTE, TERRA, PRETASIMPLES E ESTACA DE MADEIRA (TUTOR), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA ÁRVORE				UN 30,00
Árvores		Qtd.	%	Total	Praças	Total
		15,00	x 30%	= 5,00	x 2,00	= 10,00
1.7.22	09.003.0028-A	ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 30CM DE ALTURA, TIPO ARBUSTO DRACENA DE MADAGASCAR (DRACAENA MARGINATA), ARBUSTO CLUSIA (CLUSIA FLUMINENSIS) OU SIMILAR. FORNECIMENTO				UN 10,00
Árvores		Qtd.	%	Total	Praças	Total
		15,00	x 30%	= 5,00	x 2,00	= 10,00
1.7.23	09.003.0036-A	ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 40CM DE ALTURA, TIPO ARBUSTO AZALEA (RHODODENDRON SIMSII), ARBUSTO BANANA DE MACACO/GUAIMBE (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM) OU SIMILAR. FORNECIMENTO				UN 18,00
Árvores		Qtd.	%	Total	Praças	Total
		15,00	x 60%	= 9,00	x 2,00	= 18,00
1.7.24	09.003.0078-A	ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 2,50M DE ALTURA TIPO PALMEIRA RABO-DE-RAPOSA (WODYETIA BOFURCATA), JERIVA (SYAGRUS ROMANZOFFIANA) OU SIMILAR. FORNECIMENTO				UN 2,00
Árvores		Qtd.	%	Total	Praças	Total
		15,00	x 10%	= 1,00	x 2,00	= 2,00
1.7.25	09.004.0002-A	PROTETOR DE FERRO, PINTADO A ÓLEO, PARA ÁRVORE. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO				UN 30,00
Golas		Qtd.	Praças	Total		
		15,00	x 2,00	= 30,00 un		
1.7.26	09.015.0006-A	ALAMBRADO P/CAMPO DE ESPORTE, POSTES TUBO Fº GALV., ESPACADOS 2,00M, DIÂMETRO 2", ALTURA 3,00M LIVRES SOBRE O SOLO, FIXADOS EM PRISMAS DE CONCRETO FCK=20MPA, 30X30X100CM, SOBRE ESTES POSTES FIXADA TELA ARAME Nº12 PLASTIFICADO MALHA 7,5CM, PRESA EM 2 ARAMES Nº12 PLASTIFICADOS, COLOCADOS TRANSV. E ATRAVESSANDO TUBOS SUPERIOR E INFERIOR, COM "T" E CRUZETA 2". FORN. E COLOC.				M2 264,00
Alambrado Quadra Poliesportiva h=3,0m		Compr (m)	H (m)	Área (m²)	Praças	Total
		44,00 m	x 3,00 m	= 132,00 m²	x 2,00	= 264,00 m²
1.7.27	09.006.0032-A	TERRA ESTRUMADA, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA. FORNECIMENTO				M3 10,00
Cobertura vegetal		Área (m²)	Espessura	Total	Praças	Total
		50,00 m²	x 0,10 m	= 5,00 m³	x 2,00	= 10,00 m³
1.7.28	09.005.0041-A	IRRIGAÇÃO DE GRAMADO COM CAMINHÃO PIPA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ÁGUA				DAM2 32,00
Cobertura vegetal		Área (m²)	Nº Regas/Sem	Prazo (Sem)	Total/100	Total
		50,00 m²	x 4,00	x 8,00	= 16,00 dam²	x 2,00 = 32,00 dam²
1.7.29	09.005.0037-A	IRRIGAÇÃO DE ÁRVORE E/OU PALMEIRA COM CAMINHÃO PIPA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DA ÁGUA				UN 960,00
Árvores		Qtd.	Nº Regas/Sem	Prazo (Sem)	Total	Total
		15,00	x 4,00	x 8,00	= 480,00	x 2,00 = 960,00 un



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIAO HIDROGRÁFICA III

REGIAO HIDROGRAFICA III											
1.7.30	09.012.0002-A	BANCO DE CONCRETO APARENTE,C/45CM DE LARGURA E 10CM DE ESPESSURA,SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL,C/SECAO DE 10X30CM					M	30,00			
Banco contínuo		Comprimento		15,00 m		x	Praças	2,00 = Total 30,00 m			
1.7.31	09.014.0015-A	MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS,TAMPO DE MESA EM MARMORITE ARMADO,NA COR NATURAL,TENDO NO CENTRO TABULEIRO DE XADREZ EM MARMORITE NAS CORES BRANCA E PRETA,PES(MESA E BANCOS)DE CONCRETOARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO					UN	10,00			
		Qtd.		5,00 un		x	Praças	2,00 = 10,00 un			
1.7.32	13.370.0015-A	PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO					M2	120,00			
Calçadas Pista de Caminhada		Área (m²)		60,00 m²		x	Praças	2,00 = 120,00 m²			
1.7.33	13.462.0015-A	PISO DE ALERTA EM PLACAS MARMORIZADAS VIBROPRESSADAS,COM ACABAMENTO RUSTICO,NA COR VERMELHA,INCLUSIVE CONTRAPISO COM ESPESSURA DE 3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO					M2	30,00			
Sinalização tátil		Compr (m)	60,00 m		Larg (m)	0,25 m		Área (m²)	15,00 m² x 2,00 = Total 30,00 m²		
1.7.34	04.005.0123-B	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T					T X KM	61,92			
Concreto		Vol (m³)	12,90 m³		x	P.Esp. (t/m³)	2,40 t/m³ = 30,96 t				
		Peso (t)	30,96 t		x	DMT (km)	1,00 km = 30,96 un		Praças	2,00 = 61,92 txkm	
1.7.35	04.005.0163-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T					T X KM	10849,74			
Bota Fora		Peso (t)	180,83 t		x	DMT (km)	30,00 km = 5.424,87 un		Praças	2,00 = 10.849,74 txkm	
1.7.36	05.001.0171-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA					M3	25,80			
Concreto		Vol (m³)		12,90 m³		x	2,00 = 25,80 m³				
1.7.37	04.006.0014-B	CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DE MAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PEÇA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA					T	423,58			
Preparo do terreno		Área	320,00 m²		x	H (m)	0,20 m = 64,00 m³				
Preparo do terreno		Volume	64,00 m³		x	Peso específico:	1,70 t/m³ = 108,80 t		Praças	2,00 = 217,60 t	
Material escavado excedente		42,37 m³	x		1,70 t/m³	= 72,03 t		x	2,00	= 144,06 t	
Concreto		Volume	12,90 m³		x	Peso específico:	2,40 t/m³ = 30,96 t		Praças	2,00 = 61,92 t	
											423,58 t
1.7.38	TC 09.05.0700 (/)	Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)					t	361,66			
Preparo do terreno		Área	320,00 m²		x	H (m)	0,20 m = 64,00 m³				
Preparo do terreno		Volume	64,00 m³		x	Peso específico:	1,70 t/m³ = 108,80 t		Praças	2,00 = 217,60 t	
Material escavado excedente		42,37 m³	x		1,70 t/m³	= 72,03 t		x	2,00	= 144,06 t	
											361,66 t
1.7.39	12.005.0030-A	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL					M2	24,00			
Mureta h=40cm		Compr (m)	30,00 m		x	Altura	0,40 m = 12,00 m²		Praças	2,00 = 24,00 m²	
1.7.40	20.092.0001-A	AREIA,INCLUSIVE TRANPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO					M3	24,00			
Campo		Área (m²)	120,00 m²		x	H (m)	0,10 m = 12,00 m³		Praças	2,00 = 24,00 m³	



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIÃO HIDROGRÁFICA III


REGIÃO HIDROGRAFICA III										
1.7.41	17.018.0031-A	PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,FOSCA EM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,ACABAMENTO DE ALTA CLASSE,EM TRES DEMAOS E MAIS UMA DEMAIO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO,SOBRE SUPERFICIE JA PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO							M2	60,60
Mureta h=40cm		Compr (m) 30,00 m	x	Perimetro da seção 1,01 m	=	Área (m²) 30,30 m²	x	Praças 2,00	=	Total 60,60 m²
1.7.42	13.001.0015-A	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3							M2	57,00
Mureta h=40cm		Compr (m) 30,00 m	x	Perimetro da seção 0,95 m	=	Área (m²) 28,50 m²	x	Praças 2,00	=	Total 57,00 m²
1.7.43	20.104.0001-A	SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO							M3	32,00
		Área (m²) 320,00 m²	x	H (m) 0,05 m	=	Vol (m³) 16,00 m³	x	Praças 2,00	=	Total 32,00 m³
1.7.44	PJ 24.20.0040 (/)	Bicicletário em tudo de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro e 1 1/2", espessura da parede de 3,35mm, dobrado a frio em 2 ângulos de 90º, chumbado em dois blocos de concreto fck=13,5MPa com dimensões de (0,30x0,30x0,25)m, inclusive demolição e recomposição de calçada, retirada do material excedente e limpeza desengordurante, inclusive com pintura de base alquídica e 2 demãos de acabamento com esmalte, conforme Anexo I da Resolução SMAC nº498 de 21 de setembro de 2011. Fornecimento e colocação.(desonerado)							un	1,00
1.7.45	09.015.0306-A	BARRA DUPLA PARA GINASTICA,EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E ESPESSURA PAREDE DE 1/8" HORIZONTAIS E MONTANTES DE 4",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,COMPINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO							UN	2,00
1.7.46	09.015.0308-A	BARRAS PARALELAS P/GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8"CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO							UN	2,00
1.7.47	09.015.0312-A	BALANCO DE 0/4ANOS COMPOSTO C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.,FIXADAS POR MEIO DE BRACAD.C/TRAVESSAO DE TUBO FERROGALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2"ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSASEM CAVALETES TUBO FERRO GALV.2",CHUMBADOS SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO							UN	2,00
1.7.48	09.015.0314-A	BALANCO DE 5/10ANOS COMPOST.C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.FIXAD. P/MEIO DE BRACAD.C/ TRAVESSAO TUBOS FERRO GALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2" E ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSAS EMCVALETES TUBO FERRO GALV.2", CHUMBADOS EM SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO							UN	2,00
1.7.49	09.015.0322-A	ESCORREGA DE 0/4ANOS C/ALTURA DE 1,17M EM MADEIRA APARELHADAE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE 3/4" E 2"E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO							UN	4,00
1.7.50	09.015.0324-A	ESCORREGA DE 5/10ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA APARELHADA E TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE)DE 3/4" E 2"E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO							UN	2,00
1.7.51	09.015.0328-A	GANGORRA DE 0/4 ANOS COM PRANCHAS DE MADEIRA APARELHADA,ESTAS FIXAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO							UN	2,00
1.7.52	09.015.0330-A	GANGORRA DE 5/10ANOS C/2 PRANCHAS,MADEIRA APARELHADA, ESTASFIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE 2" E 2 1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO							UN	2,00
1.7.53	09.015.0332-A	GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1.1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO							UN	2,00
1.7.54	09.015.0302-A	ARCO SIMPLES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO							UN	2,00
1.7.55	09.015.0342-A	PRANCHA PARA ABDOMINAL,MADEIRA APARELHADA,ESTRUTURA TUBULARDE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",FIXADA EM BLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE DE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO							UN	2,00
1.7.56	PJ 24.13.0300 (/)	Alongador com três alturas conjugado, em tubo de aço carbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)							un	2,00
1.7.57	PJ 24.13.0400 (/)	Esqui triplo conjugado, em tubo de aço carbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)							un	2,00
1.7.58	PJ 24.13.0500 (/)	Multi-exercitador conjugado com seis funções distintas, em tubo de aço carbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)							un	2,00
1.7.59	PJ 24.13.0600 (/)	Remada sentada, em tubo de aço carbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)							un	2,00



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIÃO HIDROGRÁFICA III

REGIÃO HIDROGRÁFICA III				
1.7.60	PJ 24.13.0700 (/)	Rotação diagonal dupla, aparelho triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	2,00
1.7.61	PJ 24.13.0800 (/)	Rotação vertical, aparelho triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	2,00
1.7.62	PJ 24.13.1000 (/)	Pressão de pernas triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	2,00
1.7.63	PJ 24.13.1100 (/)	Simulador de caminhada, triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	2,00
1.8.	PRAÇA 03			
<div><div><div>PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS:</div><div><div>Área Total</div><div>=</div><div>270,00 m²</div></div><div><div>Piso Cimentado</div><div>=</div><div>50,00 m²</div></div><div><div>Piso Intertravado</div><div>=</div><div>20,00 m²</div></div><div><div>Vegetação</div><div>=</div><div>40,00 m²</div></div><div><div>Campo de areia</div><div>=</div><div>100,00 m²</div></div><div><div>Piso Drenante de borracha reciclada</div><div>=</div><div>50,00 m²</div></div><div><div>Solo Natural</div><div>=</div><div>10,00 m²</div></div><div><div>Tento h=15cm</div><div>=</div><div>250,00 m</div></div><div><div>Mureta h=40cm</div><div>=</div><div>20,00 m</div></div><div><div>Guarda-Corpo h=1,0m</div><div>=</div><div>30,00 un</div></div><div><div>Alambrado Campo de areia h=3,0m</div><div>=</div><div>40,00 un</div></div><div><div>Banco de concreto l=2,0m</div><div>=</div><div>25,00 un</div></div><div><div>Banco de concreto contínuo</div><div>=</div><div>10,00 m</div></div><div><div>Mesa de jogos</div><div>=</div><div>5,00 un</div></div><div><div>Gola de Árvore (80x80)cm</div><div>=</div><div>10,00 un</div></div><div><div>Árvores</div><div>=</div><div>10,00 un</div></div></div><div></div></div>				
1.8.1	01.018.0001-A	MARCAÇAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE	M2	540,00
<div><div>Área (m²)</div><div>270,00 m</div><div>x</div><div>Quantidade Praças</div><div>2 unid.</div><div>=</div><div>Total</div><div>540,00 m²</div></div>				
1.8.2	02.001.0001-A	TAPUME DE VEDAÇAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D'ÁGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA	M2	400,00
<div><div>Compr (m)</div><div>100,00 m</div><div>x</div><div>H (m)</div><div>2,00 m</div><div>x</div><div>Área (m²)</div><div>200,00 m</div><div>x</div><div>Quantidade</div><div>2,00 m</div><div>=</div><div>Total</div><div>400,00 m²</div></div>				
1.8.3	02.020.0001-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	12,00
<div><div>Compr (m)</div><div>3,00 m</div><div>x</div><div>H (m)</div><div>2,00 m</div><div>x</div><div>Praças</div><div>2,00</div><div>=</div><div>Total</div><div>12,00 m²</div></div>				
1.8.4	13.370.0015-A	PATIO DE CONCRETO,NA ESPESURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO	M2	100,00
<div><div>Pista de Caminhada</div><div>Área (m²)</div><div>50,00 m²</div><div>x</div><div>Praças</div><div>2,00</div><div>=</div><div>Total</div><div>100,00 m²</div></div>				
1.8.5	08.020.0008-A	PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COR NATURAL,COM ESPESURA DE 6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE	M2	40,00
<div><div>Pavimento intertravado</div><div>Área (m²)</div><div>20,00 m²</div><div>x</div><div>Praças</div><div>2,00</div><div>x</div><div>=</div><div>Total</div><div>40,00 m²</div></div>				
1.8.6	BP 19.10.0053 (B)	Cordão de concreto simples, com secção de (10x25)cm, moldados no local, inclusive escavação e reaterro.(desonerado)	m	500,00
<div><div>Compr (m)</div><div>250,00 m</div><div>x</div><div>Praças</div><div>2,00</div><div>x</div><div>=</div><div>Total</div><div>500,00 m</div></div>				
1.8.7	14.002.0210-A	GUARDA-CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DOIS MONTANTESEM TUBO DE 1", UMA TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 2" E DUAS TRAVESSAS INFERIORES EM TUBO DE 1",EM MODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	28,00



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIAO HIDROGRAFICA III

REGIÃO HIDROGRAFICA III													
Fechamento do Parque Infantil			Extensão 30,00 m		Largura/módulo / 2,20 m		Total = 14,00 un		x Praças 2,00		Total = 28,00 un		
1.8.8	11.001.0020-B	CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO PORM3 DE CONCRETO,COMPREENDEDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS										M3	2,00
1.8.9	11.002.0012-B	PREPARO DE CONCRETO,COMPREENDEDO MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 600L,ADMITINDO-SE UMA PRODUCAO APROXIMADA DE3,50M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS										M3	2,00
1.8.10	11.002.0027-B	LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H										M3	2,00
Mureta h=40cm			Compr (m) 20,00 m	x	Larg (m) 1,00 m	x	H (m) 0,05 m	=	Vol (m³) 1,00 m³	x	Praças 2,00	= Total 2,00 m³	
1.8.11	11.002.0021-B	LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H										M3	6,60
Mureta h=40cm			Compr (m) 20,00 m	x	Larg (m) 0,55 m	x	H (m) 0,30 m	=	Vol (m³) 3,30 m³	x	Praças 2,00	= Total 6,60 m³	
1.8.12	11.009.0070-B	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDEDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS										KG	145,00
Mureta h=40cm			Extensão 20,00 m	→	Total barras de Ø6.3 290,00 m	x	Peso (kg/m) 0,25	=	Total 72,50 Kg	x	Praças 2,00	= Total 145,00 Kg	
1.8.13	11.004.0020-B	FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO.										M2	24,00
Mureta h=40cm			Compr (m) 20,00 m	x	Larg (m) 0,60 m	=	Área (m²) 12,00 m²	x	Praças 2,00	=	Total 24,00 m²		
1.8.14	11.004.0053-B	ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VIGAS ISOLADAS E SEMELHANTES,ATE 5,00M DE PE DIREITO,E ATE 60CM DE ALTURA,COM MADEIRA DE 3ª,EMPREGADO 2 VEZES,MEDIDA PELAAREA DE PROJECAO LATERAL DE ESCORAMENTO(COMPRIIMENTO DA VIGAVEZES ALTURA DO ESCORAMENTO ATE O FUNDO DA MESMA)										M2	24,00
Mureta h=40cm			Compr (m) 20,00 m	x	Larg (m) 0,60 m	=	Área (m²) 12,00 m²	x	Praças 2,00	=	Total 24,00 m²		
1.8.15	11.046.0013-A	CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA										M3	6,60
Mureta h=40cm			Compr (m) 20,00 m	x	Larg (m) 0,55 m	x	H (m) 0,30 m	=	Vol (m³) 3,30 m³	x	Praças 2,00	= Total 6,60 m³	
1.8.16	03.001.0001-B	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO										M3	33,20
Mureta h=40cm Golas de Árvore			Compr (m) 20,00 m	x	Larg (m) 1,10 m	x	H (m) 0,30 m	x	Qtd. 1,00	x	Praças 2,00	= Total 13,20 m³	
			1,00 m	x	1,00 m	x	1,00 m	x	10,00	x	2,00	= <u>20,00 m³</u>	
			33,20 m³										
1.8.17	03.016.0005-B	ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO										M3	108,00
Limpeza do terreno (retirada de entulhos e lixo)			Área 270,00 m²	x	H (m) 0,20 m	=	Vol (m³) 54,00 m³	x	Praças 2,00	=	Total 108,00 m³		
1.8.18	09.003.0193-A	ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 20CM DE ALTURA,TIPO FORRACAO AJUGA (AJUGA REPTANS),DOLAR (PLECTRANTHUS VERTICILLATUS) OU SIMILAR,CONSIDERANDO 25 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO										M2	2,00
1.8.19	09.002.0023-A	PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 25 MUDAS/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA										M2	2,00
Cobertura vegetal			Área (m²) 40,00 m²	x	% 30%	=	Total 12,00 m²	x	2,00	=	Total 24,00 m²		
1.8.20	09.001.0001-B	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DEORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO										M2	2,00
Cobertura vegetal			Área (m²) 40,00 m²	x	% 70%	=	Total 28,00 m²	x	2,00	=	Total 56,00 m²		
1.8.21	09.002.0001-A	PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ESPECIE,EM LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE,TERRA PRETASIMPLES E ESTACA DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTODA ARVORE										UN	20,00
Árvores			Qtd. 10,00					x	2,00	=	Total 20,00		



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIÃO HIDROGRÁFICA III

1.8.22	09.003.0028-A	ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 30CM DE ALTURA, TIPO ARBUSTO DRACENA DE MADAGASCAR (DRACAENA MARGINATA), ARBUSTO CLUSIA (CLUSIA FLUMINENSIS) OU SIMILAR. FORNECIMENTO	UN	6,00
Árvores		Qtd. 10,00 x % 30% = Total 3,00 x Praças 2,00 = Total 6,00		
1.8.23	09.003.0036-A	ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 40CM DE ALTURA, TIPO ARBUSTO AZALEA (RHODODENDRON SIMSII), ARBUSTO BANANA DE MACACO/GUAIMBE (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM) OU SIMILAR. FORNECIMENTO	UN	12,00
Árvores		Qtd. 10,00 x % 60% = Total 6,00 x Praças 2,00 = Total 12,00		
1.8.24	09.003.0078-A	ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 2,50M DE ALTURA TIPO PALMEIRA RABO-DE-RAPOSA (WODYETIA BOFURCAT), JERIVA (SYAGRUS ROMANZOFFIANA) OU SIMILAR. FORNECIMENTO	UN	2,00
Árvores		Qtd. 10,00 x % 10% = Total 1,00 x Praças 2,00 = Total 2,00		
1.8.25	09.004.0002-A	PROTETOR DE FERRO, PINTADO A ÓLEO, PARA ÁRVORE. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	20,00
Golas		Qtd. 10,00 x Praças 2,00 = Total 20,00 un		
1.8.26	09.015.0006-A	ALAMBRADO P/CAMPO DE ESPORTE, POSTES TUBO Fº GALV., ESPACADOS 2,00M, DIÂMETRO 2", ALTURA 3,00M LIVRES SOBRE O SOLO, FIXADOS EM PRISMAS DE CONCRETO FCK=20MPA, 30X30X100CM, SOBRE ESTES POSTES FIXADA TELA ARAME Nº12 PLASTIFICADO MALHA 7,5CM, PRESA EM 2 ARAMES Nº12 PLASTIFICADOS, COLOCADOS TRANSV. E ATRAVESSANDO TUBOS SUPERIOR E INFERIOR, COM "T" E CRUZETA 2". FORN. E COLOC.	M2	240,00
Alambrado Quadra Poliesportiva h=3,0m		Compr (m) 40,00 m x H (m) 3,00 m x Área (m²) 120,00 m² x Praças 2,00 = Total 240,00 m²		
1.8.27	09.006.0032-A	TERRA ESTRUMADA, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA. FORNECIMENTO	M3	8,00
Cobertura vegetal		Área (m²) 40,00 m² x Espessura 0,10 m = Total 4,00 m³ x Praças 2,00 = Total 8,00 m³		
1.8.28	09.005.0041-A	IRRIGAÇÃO DE GRAMADO COM CAMINHÃO PIPA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ÁGUA	DAM2	25,60
Cobertura vegetal		Área (m²) 40,00 m² x Nº Regas/Sem 4,00 x Prazo (Sem) 8,00 = Total/100 12,80 dam² x Praças 2,00 = Total 25,60 dam²		
1.8.29	09.005.0037-A	IRRIGAÇÃO DE ÁRVORE E/OU PALMEIRA COM CAMINHÃO PIPA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DA ÁGUA	UN	640,00
Árvores		Qtd. 10,00 x Nº Regas/Sem 4,00 x Prazo (Sem) 8,00 = Total 320,00 x Praças 2,00 = Total 640,00 un		
1.8.30	09.012.0002-A	BANCO DE CONCRETO APARENTE, C/45CM DE LARGURA E 10CM DE ESPESSURA, SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL, C/SECAO DE 10X30CM	M	20,00
Banco contínuo		Comprimento 10,00 m x Praças 2,00 = Total 20,00 m		
1.8.31	09.014.0015-A	MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS, TAMPO DE MESA EM MARMORITE ARMADO, NA COR NATURAL, TENDO NO CENTRO TABULEIRO DE XADREZ EM MARMORITE NAS CORES BRANCA E PRETA, PES (MESA E BANCOS) DE CONCRETO ARMADO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	10,00
		Qtd. 5,00 un x Praças 2,00 = Total 10,00 un		
1.8.32	13.370.0015-A	PATIO DE CONCRETO, NA ESPESSURA DE 10CM, NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M, COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS, EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO	M2	100,00
Calçadas Pista de Caminhada		Área (m²) 50,00 m² x Praças 2,00 = Total 100,00 m²		
1.8.33	13.462.0015-A	PISO DE ALERTA EM PLACAS MARMORIZADAS VIBROPRESSADAS, COM ACABAMENTO RUSTICO, NA COR VERMELHA, INCLUSIVE CONTRAPISO COM ESPESSURA DE 3CM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	25,00
Sinalização tátil		Compr (m) 50,00 m Larg (m) 0,25 m Área (m²) 12,50 m² x 2,00 = Total 25,00 m²		
1.8.34	04.005.0123-B	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MÉDIA DE 30KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T	T X KM	41,28
Concreto		Vol (m³) 8,60 m³ x P.Esp. (t/m³) 2,40 t/m³ = Total 20,64 t		
		Peso (t) 20,64 t x DMT (km) 1,00 km = Total 20,64 un x Praças 2,00 = 41,28 txkm		



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIAO HIDROGRÁFICA III

REGIAO HIDROGRAFICA III																																																																																									
1.8.35	04.005.0163-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T						T X KM	8389,50																																																																																
<table><tr><td>Bota Fora</td><td>Peso (t)</td><td></td><td>DMT (km)</td><td></td><td>Total</td><td></td><td>Praças</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>139,83 t</td><td>x</td><td>30,00 km</td><td>=</td><td>4.194,75 un</td><td>x</td><td>2,00</td><td>=</td><td>8.389,50 txkm</td></tr></table>										Bota Fora	Peso (t)		DMT (km)		Total		Praças				139,83 t	x	30,00 km	=	4.194,75 un	x	2,00	=	8.389,50 txkm																																																												
Bota Fora	Peso (t)		DMT (km)		Total		Praças																																																																																		
	139,83 t	x	30,00 km	=	4.194,75 un	x	2,00	=	8.389,50 txkm																																																																																
1.8.36	05.001.0171-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA						M3	17,20																																																																																
<table><tr><td>Concreto</td><td>Vol (m³)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>8,60 m³</td><td>x</td><td>2,00</td><td>=</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>17,20 m³</td></tr></table>										Concreto	Vol (m³)										8,60 m³	x	2,00	=					17,20 m³																																																												
Concreto	Vol (m³)																																																																																								
	8,60 m³	x	2,00	=					17,20 m³																																																																																
1.8.37	04.006.0014-B	CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DE MAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PEÇA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA						T	320,93																																																																																
<table><tr><td>Preparo do terreno</td><td>Área</td><td></td><td>H (m)</td><td></td><td>Vol (m³)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>270,00 m²</td><td>x</td><td>0,20 m</td><td>=</td><td>54,00 m³</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Preparo do terreno</td><td>Volume</td><td></td><td>Peso específico:</td><td></td><td>Total:</td><td></td><td>Praças</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>54,00 m³</td><td>x</td><td>1,70 t/m³</td><td>=</td><td>91,80 t</td><td>x</td><td>2,00</td><td>=</td><td>183,60 t</td></tr><tr><td>Material escavado excedente</td><td>28,25 m³</td><td>x</td><td>1,70 t/m³</td><td>=</td><td>48,03 t</td><td>x</td><td>2,00</td><td>=</td><td>96,05 t</td></tr><tr><td>Concreto</td><td>Volume</td><td></td><td>Peso específico:</td><td></td><td>Total:</td><td></td><td>Praças</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>8,60 m³</td><td>x</td><td>2,40 t/m³</td><td>=</td><td>20,64 t</td><td>x</td><td>2,00</td><td>=</td><td><u>41,28 t</u></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>320,93 t</td></tr></table>										Preparo do terreno	Área		H (m)		Vol (m³)						270,00 m²	x	0,20 m	=	54,00 m³					Preparo do terreno	Volume		Peso específico:		Total:		Praças				54,00 m³	x	1,70 t/m³	=	91,80 t	x	2,00	=	183,60 t	Material escavado excedente	28,25 m³	x	1,70 t/m³	=	48,03 t	x	2,00	=	96,05 t	Concreto	Volume		Peso específico:		Total:		Praças				8,60 m³	x	2,40 t/m³	=	20,64 t	x	2,00	=	<u>41,28 t</u>										320,93 t
Preparo do terreno	Área		H (m)		Vol (m³)																																																																																				
	270,00 m²	x	0,20 m	=	54,00 m³																																																																																				
Preparo do terreno	Volume		Peso específico:		Total:		Praças																																																																																		
	54,00 m³	x	1,70 t/m³	=	91,80 t	x	2,00	=	183,60 t																																																																																
Material escavado excedente	28,25 m³	x	1,70 t/m³	=	48,03 t	x	2,00	=	96,05 t																																																																																
Concreto	Volume		Peso específico:		Total:		Praças																																																																																		
	8,60 m³	x	2,40 t/m³	=	20,64 t	x	2,00	=	<u>41,28 t</u>																																																																																
									320,93 t																																																																																
1.8.38	TC 09.05.0700 (/)	Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)						t	279,65																																																																																
<table><tr><td>Preparo do terreno</td><td>Área</td><td></td><td>H (m)</td><td></td><td>Vol (m³)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>270,00 m²</td><td>x</td><td>0,20 m</td><td>=</td><td>54,00 m³</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Preparo do terreno</td><td>Volume</td><td></td><td>Peso específico:</td><td></td><td>Total:</td><td></td><td>Praças</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>54,00 m³</td><td>x</td><td>1,70 t/m³</td><td>=</td><td>91,80 t</td><td>x</td><td>2,00</td><td>=</td><td>183,60 t</td></tr><tr><td>Material escavado excedente</td><td>28,25 m³</td><td>x</td><td>1,70 t/m³</td><td>=</td><td>48,03 t</td><td>x</td><td>2,00</td><td>=</td><td><u>96,05 t</u></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>279,65 t</td></tr></table>										Preparo do terreno	Área		H (m)		Vol (m³)						270,00 m²	x	0,20 m	=	54,00 m³					Preparo do terreno	Volume		Peso específico:		Total:		Praças				54,00 m³	x	1,70 t/m³	=	91,80 t	x	2,00	=	183,60 t	Material escavado excedente	28,25 m³	x	1,70 t/m³	=	48,03 t	x	2,00	=	<u>96,05 t</u>										279,65 t																				
Preparo do terreno	Área		H (m)		Vol (m³)																																																																																				
	270,00 m²	x	0,20 m	=	54,00 m³																																																																																				
Preparo do terreno	Volume		Peso específico:		Total:		Praças																																																																																		
	54,00 m³	x	1,70 t/m³	=	91,80 t	x	2,00	=	183,60 t																																																																																
Material escavado excedente	28,25 m³	x	1,70 t/m³	=	48,03 t	x	2,00	=	<u>96,05 t</u>																																																																																
									279,65 t																																																																																
1.8.39	12.005.0030-A	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DEESPESURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL						M2	16,00																																																																																
<table><tr><td>Mureta h=40cm</td><td>Compr (m)</td><td></td><td>Altura</td><td></td><td>Área (m²)</td><td></td><td>Praças</td><td></td><td>Total</td></tr><tr><td></td><td>20,00 m</td><td>x</td><td>0,40 m</td><td>=</td><td>8,00 m²</td><td>x</td><td>2,00</td><td>=</td><td>16,00 m²</td></tr></table>										Mureta h=40cm	Compr (m)		Altura		Área (m²)		Praças		Total		20,00 m	x	0,40 m	=	8,00 m²	x	2,00	=	16,00 m²																																																												
Mureta h=40cm	Compr (m)		Altura		Área (m²)		Praças		Total																																																																																
	20,00 m	x	0,40 m	=	8,00 m²	x	2,00	=	16,00 m²																																																																																
1.8.40	20.092.0001-A	AREIA,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO						M3	20,00																																																																																
<table><tr><td>Campo</td><td>Área (m²)</td><td></td><td>H (m)</td><td></td><td>Vol (m³)</td><td></td><td>Praças</td><td></td><td>Total</td></tr><tr><td></td><td>100,00 m²</td><td>x</td><td>0,10 m</td><td>=</td><td>10,00 m³</td><td>x</td><td>2,00</td><td>=</td><td>20,00 m³</td></tr></table>										Campo	Área (m²)		H (m)		Vol (m³)		Praças		Total		100,00 m²	x	0,10 m	=	10,00 m³	x	2,00	=	20,00 m³																																																												
Campo	Área (m²)		H (m)		Vol (m³)		Praças		Total																																																																																
	100,00 m²	x	0,10 m	=	10,00 m³	x	2,00	=	20,00 m³																																																																																
1.8.41	17.018.0031-A	PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,FOSCA EM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,ACABAMENTO DE ALTA CLASSE,EM TRES DEMAOS E MAIS UMA DEMA0 DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO,SOBRE SUPERFICIE JA PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO						M2	40,40																																																																																
<table><tr><td>Mureta h=40cm</td><td>Compr (m)</td><td></td><td>Perimetro da seção</td><td></td><td>Área (m²)</td><td></td><td>Praças</td><td></td><td>Total</td></tr><tr><td></td><td>20,00 m</td><td>x</td><td>1,01 m</td><td>=</td><td>20,20 m²</td><td>x</td><td>2,00</td><td>=</td><td>40,40 m²</td></tr></table>										Mureta h=40cm	Compr (m)		Perimetro da seção		Área (m²)		Praças		Total		20,00 m	x	1,01 m	=	20,20 m²	x	2,00	=	40,40 m²																																																												
Mureta h=40cm	Compr (m)		Perimetro da seção		Área (m²)		Praças		Total																																																																																
	20,00 m	x	1,01 m	=	20,20 m²	x	2,00	=	40,40 m²																																																																																
1.8.42	13.001.0015-A	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3						M2	38,00																																																																																
<table><tr><td>Mureta h=40cm</td><td>Compr (m)</td><td></td><td>Perimetro da seção</td><td></td><td>Área (m²)</td><td></td><td>Praças</td><td></td><td>Total</td></tr><tr><td></td><td>20,00 m</td><td>x</td><td>0,95 m</td><td>=</td><td>19,00 m²</td><td>x</td><td>2,00</td><td>=</td><td>38,00 m²</td></tr></table>										Mureta h=40cm	Compr (m)		Perimetro da seção		Área (m²)		Praças		Total		20,00 m	x	0,95 m	=	19,00 m²	x	2,00	=	38,00 m²																																																												
Mureta h=40cm	Compr (m)		Perimetro da seção		Área (m²)		Praças		Total																																																																																
	20,00 m	x	0,95 m	=	19,00 m²	x	2,00	=	38,00 m²																																																																																
1.8.43	20.104.0001-A	SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO						M3	27,00																																																																																
<table><tr><td></td><td>Área (m²)</td><td></td><td>H (m)</td><td></td><td>Vol (m³)</td><td></td><td>Praças</td><td></td><td>Total</td></tr><tr><td></td><td>270,00 m²</td><td>x</td><td>0,05 m</td><td>=</td><td>13,50 m³</td><td>x</td><td>2,00</td><td>=</td><td>27,00 m³</td></tr></table>											Área (m²)		H (m)		Vol (m³)		Praças		Total		270,00 m²	x	0,05 m	=	13,50 m³	x	2,00	=	27,00 m³																																																												
	Área (m²)		H (m)		Vol (m³)		Praças		Total																																																																																
	270,00 m²	x	0,05 m	=	13,50 m³	x	2,00	=	27,00 m³																																																																																
1.8.44	PJ 24.20.0040 (/)	Bicicletário em tudo de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro e 1 1/2", espessura da parede de 3,35mm, dobrado a frio em 2 ângulos de 90º, chumbado em dois blocos de concreto fck=13,5MPa com dimensões de (0,30x0,30x0,25)m, inclusive demolição e recomposição de calçada, retirada do material excedente e limpeza desengordurante, inclusive com pintura de base alquídica e 2 demãos de acabamento com esmalte, conforme Anexo I da Resolução SMAC nº498 de 21 de setembro de 2011. Fornecimento e colocação.(desonerado)						un	1,00																																																																																
1.8.45	09.015.0306-A	BARRA DUPLA PARA GINASTICA,EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E ESPESSURA PAREDE DE 1/8" HORIZONTAIS E MONTANTES DE 4",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,COMPINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO						UN	2,00																																																																																
1.8.46	09.015.0308-A	BARRAS PARALELAS P/GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8"CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASE GALVITEE 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO						UN	2,00																																																																																



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIÃO HIDROGRÁFICA III


1.8.47	09.015.0312-A	BALANCO DE 0/4ANOS COMPOSTO C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.,FIXADAS POR MEIO DE BRACAD.C/ TRAVESSAO DE TUBO FERROGALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2"ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSASEM CAVALETES TUBO FERRO GALV.2",CHUMBADOS SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
1.8.48	09.015.0314-A	BALANCO DE 5/10ANOS COMPOST.C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.FIXAD. P/MEIO DE BRACAD.C/ TRAVESSAO TUBOS FERRO GALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2"ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSAS EMCAVALETES TUBO FERRO GALV.2", CHUMBADOS EM SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
1.8.49	09.015.0322-A	ESCORREGA DE 0/4ANOS C/ALTURA DE 1,17M EM MADEIRA APARELHADA E TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE 3/4" E 2"E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00
1.8.50	09.015.0324-A	ESCORREGA DE 5/10ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA APARELHADA E TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE)DE 3/4" E 2"E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
1.8.51	09.015.0328-A	GANGORRA DE 0/4 ANOS COM PRANCHAS DE MADEIRA APARELHADA,ESTAS FIXAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
1.8.52	09.015.0330-A	GANGORRA DE 5/10ANOS C/2 PRANCHAS,MADEIRA APARELHADA, ESTASFIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE 2"E 2 1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASEGALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
1.8.53	09.015.0332-A	GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1.1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
1.8.54	09.015.0302-A	ARCO SIMPLES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
1.8.55	09.015.0342-A	PRANCHA PARA ABDOMINAL,MADEIRA APARELHADA,ESTRUTURA TUBULARDE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",FIXADA EM BLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE DE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
1.8.56	PJ 24.13.0300 (/)	Alongador com três alturas conjugado, em tubo de aço carbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	2,00
1.8.57	PJ 24.13.0400 (/)	Esqui triplo conjugado, em tubo de aço carbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	2,00
1.8.58	PJ 24.13.0500 (/)	Multi-exercitador conjugado com seis funções distintas, em tubo de aço carbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	2,00
1.8.59	PJ 24.13.0600 (/)	Remada sentada, em tubo de aço carbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	2,00
1.8.60	PJ 24.13.0700 (/)	Rotação diagonal dupla, aparelho triplo conjugado, em tubo de aço carbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	2,00
1.8.61	PJ 24.13.0800 (/)	Rotação vertical, aparelho triplo conjugado, em tubo de aço carbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	2,00
1.8.62	PJ 24.13.1000 (/)	Pressão de pernas triplo conjugado, em tubo de aço carbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	2,00
1.8.63	PJ 24.13.1100 (/)	Simulador de caminhada, triplo conjugado, em tubo de aço carbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	2,00



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIÃO HIDROGRÁFICA III


QUADRA				
1.9.				
1.9.1	01.018.0001-A	MARCAÇÃO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRÁFICO, CONSIDERADA A PROJEÇÃO HORIZONTAL DA ÁREA ENVOLVENTE	M2	300,00
<div></div> <div>Área do Centro Esportivo Área: 15,00 m x 20,00 m = Total 300,00 m²</div>				
1.9.2	20.013.0005-A	CAMADA DE BLOQUEIO (COLCHÃO), ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE, EXCLUSIVE O MATERIAL E MEDIDO APÓS A COMPACTAÇÃO	M3	15,00
<div>Quadras Poliesportivas Pó-de-pedra Área (m²) 300,00 m² x H (m) 0,05 m = Vol (m³) 15,00 m³</div>				
1.9.3	13.370.0015-A	PATIO DE CONCRETO, NA ESPESURA DE 10CM, NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M, COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS, EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO	M2	300,00
<div>Quadras Poliesportivas Total 300,00 m²</div>				
1.9.4	14.002.0082-A	PORTÃO DE UMA FOLHA, MEDINDO (1,00X2,00)M, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA LOSANGO DE 5CM, FIXADA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIÂMETRO INTERNO DE 2" POR BARRA DE 1"X1/8", FORMANDO QUADROS DE (1,00X1,00)M, MONTANTES EM FERRO GALVANIZADO COM DIÂMETRO INTERNO DE 2", EXCLUSIVE FECHADURA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	9,00
<div>Campo Qtd 2,00 x Compr (m) 1,80 m x H (m) 2,50 m = Área (m²) 9,00 m²</div>				
1.9.5	03.016.0005-B	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA NÃO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDAÇÃO, ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO	M3	60,00
<div>Limpeza do terreno Área (m²) 300,00 m² x H (m) 0,20 m = Vol (m³) 60,00 m³</div>				
1.9.6	09.015.0006-A	ALAMBRADO P/CAMPO DE ESPORTE, POSTES TUBO Fº GALV., ESPACADOS 2,00M, DIÂMETRO 2", ALTURA 3,00M LIVRES SOBRE O SOLO, FIXADOS EM PRISMAS DE CONCRETO FCK=20MPA, 30X30X100CM, SOBRE ESTES POSTES FIXADA TELA ARAME Nº12 PLASTIFICADO MALHA 7,5CM, PRESA EM 2 ARAMES Nº12 PLASTIFICADOS, COLOCADOS TRANSV. E ATRAVESSANDO TUBOS SUPERIOR E INFERIOR, COM "T" E CRUZETA 2". FORN. E COLOC.	M2	210,00
<div>Alambrado Quadra Poliesportiva h=3,0m Compr (m) 70,00 m x H (m) 3,00 m = Área (m²) 210,00 m²</div>				
1.9.7	05.005.0054-A	TELA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, 100% VIRGEM, COM MALHADE (5X5)CM, FIO DE 2,5MM, COM RESISTÊNCIA DE 350KG/M2, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	300,00
<div>Quadras Poliesportivas Total 300,00 m²</div>				
1.9.8	18.200.0004-A	TRAVE DESMONTÁVEL PARA FUTEBOL DE SALÃO, EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E BUCHAS, FORNECIMENTO	PAR	1,00
<div>Total 1,00</div>				
1.9.9	17.040.0020-A	MARCAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA ABASE DE BORRACHA CLORADA, COM UTILIZAÇÃO DE SELADOR E SOLVENTE PRÓPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS, MEDIDA PELA ÁREA REAL DE PINTURA	M2	300,00
<div>Quadras Poliesportivas Total 300,00 m²</div>				
1.9.10	04.005.0121-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MÉDIA DE 40KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T	T X KM	22,50
<div>Pó-de-pedra Vol (m³) 15,00 m³ x P.Esp. (t/m³) 1,50 t/m³ = Total 22,50 t Peso (t) 22,50 t x DMT 1,00 km = Total 22,50 txkm</div>				
1.9.11	04.005.0120-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MÉDIA DE 50KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T	T X KM	2346,00
<div>Peso (t) 102,00 t x DMT 23,00 km = Total 2.346,00 txkm</div>				



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIÃO HIDROGRÁFICA III

REGIÃO HIDROGRAFICA III								
1.9.12	20.116.0020-A	PO-DE-PEDRA PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO			M3	15,00		
		Pó-de-pedra		=	Vol (m³)	15,00 m³		
1.9.13	04.005.0120-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T			T X KM	124,50		
		Preparo do terreno		Área (m²)	x	H (m)	=	Vol (m³)
				300,00 m²	x	0,20 m	=	60,00 m³
				Vol (m³)	x	P.Esp. (t/m³)	=	Total
				60,00 m³	x	1,70	=	102,00 t
		Pó-de-pedra		Vol (m³)	x	P.Esp. (t/m³)	=	Total
				15,00 m³	x	1,50	=	22,50 t
				Total		=	124,50 t	
1.9.14	TC 09.05.0700 (/)	Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)			t	102,00		
		Preparo do terreno		Área (m²)	x	H (m)	=	Vol (m³)
				300,00 m²	x	0,20 m	=	60,00 m³
				Vol (m³)	x	P.Esp. (t/m³)	=	Total
				Vol (m³)	x	1,70	=	102,00 t
				Total		=	102,00 t	
1.9.15	01.005.0001-A	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO			M2	300,00		
		Área do Terreno		Total			300,00 m²	
1.10.	PARQUE INFANTIL - 10 unidades							
PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS:		10,00	UNIDADES					
Área Total		=	Área (m²)		50,00 m²			
Solo Natural		=	50,00 m²					
Gaiola Gínica		=	1,0 unid.					
Gangorra com 3 pranchas		=	2,0 unid.					
Escorrega		=	3,0 unid.					
Balanço com 3 assentos		=	2,0 unid.					
Escada em Arco		=	1,0 unid.					
Barra fixa dupla		=	1,0 unid.					
Barra fixa paralela		=	1,0 unid.					
Prancha abdominal		=	2,0 unid.					
1.10.1	01.018.0001-A	MARCAÇAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE			M2	500,00		
		Área (m²)	x	10,0 unid.	=	Total	500,00 m²	
		50,00 m²						
1.10.2	02.020.0001-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO			M2	30,00		
		Compr (m)	x	H (m)	=	Área (m²)	x 10,0 unid. = 30,00 m²	
		2,00 m		1,50 m		3,00 m²		
1.10.3	14.002.0206-A	GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE ALTURA,COM 4 MONTANTES DE BARRAS DE 2"X3/4",CHUMBADOS NO CONCRETO (EXCLUSIVE ESTE),CORRIMAO EM DUAS BARRAS SUPERPOSTAS DE3"X1/2" E 2"X3/8",BARRAS VERTICAIS DE 1/2"X1/2" ESPACADAS DE 6CM,SOLDADAS NO CORRIMAO E NA BARRA INFERIOR,ESTA DE 2"X1/2",A 10CM DO PISO.FORNECIMENTO E COLOCACAO			M	200,00		
		Fechamento do Parque Infantil	Compr (m)	x	10,0 unid.	=	200,00 m	
			20,00 m					
1.10.4	04.005.0120-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T			T X KM	977,50		
		Peso (t)	DMT (km)	Total				



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIÃO HIDROGRÁFICA III


REGIÃO HIDROGRAFICA III											
Bota Fora		4,25 t	x	23,00	x	97,75 txkm	x	10,0 unid.	=	977,50 txkm	
1.10.5	04.006.0012-A	CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA							T	42,50	
Preparo do terreno		Área (m²)		H (m)		Vol (m³)					
		50,00 m²	x	0,05 m	=	2,50 m³					
Preparo de solo		Vol (m³)		P.Esp. (t/m³)		Total					
		2,50 m³	x	1,70	=	4,25 t	x	10,0 unid.	=	42,50 t	
1.10.6	TC 09.05.0700 (/)	Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)							t	42,50	
Preparo do terreno		Área (m²)		H (m)		Vol (m³)					
		50,00 m²	x	0,05 m	=	2,50 m³					
Preparo de solo		Vol (m³)		P.Esp. (t/m³)		Total					
		2,50 m³	x	1,70	=	4,25 t	x	10,0 unid.	=	42,50 t	
1.10.7	01.005.0001-A	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO							M2	500,00	
Área do Terreno		Área (m²)									
		50,00 m²	x	10,0 unid.	=		500,00 m²				
1.10.8	09.015.0306-A	BARRA DUPLA PARA GINASTICA,EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E ESPESSURA PAREDE DE 1/8" HORIZONTAIS E MONTANTES DE 4",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,COMPINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO							UN	10,00	
1.10.9	09.015.0308-A	BARRAS PARALELAS P/GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8"CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO							UN	10,00	
1.10.10	09.015.0312-A	BALANCO DE 0/4ANOS COMPOSTO C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.,FIXADAS POR MEIO DE BRACAD.C/TRAVESSAO DE TUBO FERROGALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2"ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSASEM CAVALETES TUBO FERRO GALV.2",CHUMBADOS SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO							UN	10,00	
1.10.11	09.015.0314-A	BALANCO DE 5/10ANOS COMPOST.C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.FIXAD. P/MEIO DE BRACAD.C/ TRAVESSAO TUBOS FERRO GALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2"E ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSAS EMCAVALETES TUBO FERRO GALV.2", CHUMBADOS EM SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO							UN	10,00	
1.10.12	09.015.0322-A	ESCORREGA DE 0/4ANOS C/ALTURA DE 1,17M EM MADEIRA APARELHADA E TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE 3/4"E 2"E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO							UN	20,00	
1.10.13	09.015.0324-A	ESCORREGA DE 5/10ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA APARELHADA E TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE)DE 3/4" E 2"E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO							UN	20,00	
1.10.14	09.015.0328-A	GANGORRA DE 0/4 ANOS COM PRANCHAS DE MADEIRA APARELHADA,ESTAS FIXAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO							UN	10,00	
1.10.15	09.015.0330-A	GANGORRA DE 5/10ANOS C/2 PRANCHAS,MADEIRA APARELHADA, ESTASFIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE 2" E 2 1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASEGALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO							UN	10,00	
1.10.16	09.015.0332-A	GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1.1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO							UN	10,00	
1.10.17	09.015.0302-A	ARCO SIMPLES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DEACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO							UN	10,00	
1.10.18	09.015.0342-A	PRANCHA PARA ABDOMINAL,MADEIRA APARELHADA,ESTRUTURA TUBULARDE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",FIXADA EM BLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE DE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO							UN	20,00	



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO

REGIÃO HIDROGRÁFICA III										
ACADEMIA 3a IDADE - 10 unidades										
1.11.										
PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS:		10,00	UNIDADES							
Área Total	=	Área (m²)								
Solo Natural	=	100,00 m²								
Rotação na diagonal	=	1,0 unid.								
Rotação vertical	=	1,0 unid.								
Alongador 3 alturas	=	1,0 unid.								
Pressão de pernas	=	1,0 unid.								
Remada Sentada	=	1,0 unid.								
Esqui	=	1,0 unid.								
Simulador de caminhada	=	1,0 unid.								
Multi exercitador	=	1,0 unid.								
1.11.1	01.018.0001-A	MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO, CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE			M2	1000,00				
Área do Centro Esportivo		Área (m²)	100,00 m²	x	10,0 unid.	=	1.000,00 m²			
1.11.2	02.020.0001-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO			M2	30,00				
		Compr (m)	H (m)	Área (m²)						
		2,00 m	x	1,50 m	=	3,00 m²	x	10,0 unid.	=	30,00 m²
1.11.3	04.005.0120-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T			T X KM	1955,00				
Bota Fora		Peso (t)	DMT (km)	Total						
		8,50 t	x	23,00	=	195,50 txkm	x	10,0 unid.	=	1.955,00 txkm
1.11.4	04.006.0012-A	CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL (AGREGADOS, PEDRA-DE-MAO, PARALELOS, TERRA, ESCOMBROS, ETC), COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP E 1000L, EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA			T	85,00				
Preparo do terreno		Área (m²)	H (m)	Vol (m³)						
		100,00 m²	x	0,05 m	=	5,00 m³				
Preparo de solo		Vol (m³)	P.Esp. (t/m³)	Total						
		5,00 m³	x	1,70	=	8,50 t	x	10,0 unid.	=	85,00 t
1.11.5	TC 09.05.0700 (/)	Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)			t	85,00				
Preparo do terreno		Área (m²)	H (m)	Vol (m³)						
		100,00 m²	x	0,05 m	=	5,00 m³				
Preparo de solo		Vol (m³)	P.Esp. (t/m³)	Total						
		5,00 m³	x	1,70	=	8,50 t	x	10,0 unid.	=	85,00 t
1.11.6	01.005.0001-A	PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATÉ 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTACAO			M2	1000,00				
Área do Terreno		Área (m²)	100,00 m²	x	10,0 unid.	=	1.000,00 m²			
1.11.7	PJ 24.13.0300 (/)	Alongador com três alturas conjugado, em tubo de aço carbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)			un	10,00				
1.11.8	PJ 24.13.0400 (/)	Esqui triplo conjugado, em tubo de aço carbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)			un	10,00				
1.11.9	PJ 24.13.0500 (/)	Multi-exercitador conjugado com seis funções distintas, em tubo de aço carbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)			un	10,00				
1.11.10	PJ 24.13.0600 (/)	Remada sentada, em tubo de aço carbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)			un	10,00				
1.11.11	PJ 24.13.0700 (/)	Rotação diagonal dupla, aparelho triplo conjugado, em tubo de aço carbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)			un	10,00				



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIÃO HIDROGRÁFICA III

REGIAO HIDROGRAFICA III																																												
1.11.12	PJ 24.13.0800 (/)	Rotação vertical, aparelho triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	10,00																																								
1.11.13	PJ 24.13.1000 (/)	Pressão de pernas triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	10,00																																								
1.11.14	PJ 24.13.1100 (/)	Simulador de caminhada, triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	10,00																																								
1.12. PISTA DE SKATE																																												
1.12.1	02.011.0010-A	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA	M2	78,00																																								
<div><div>PROTEÇÃO</div><div><div><p>70cm</p><p>290,00cm</p><p>250cm</p><p>400,00cm</p><p>10,00cm</p><p>Raio da transição: 221cm (comprimento: 341cm)</p></div><div><p>ALTURA MÁX.</p><table><tr><td>2,70</td><td>M</td></tr><tr><td>1,20</td><td>M</td></tr><tr><td>2,90</td><td>M</td></tr></table></div><div><p>120,00cm</p><p>242,32cm</p><p>730,00cm</p><p>raio da transição : 213,56cm (comprimento : 213,21cm)</p></div><div><p>RAMPA DE SKATE</p><p>PISTA DE SKATE A</p><p>PISTA DE SKATE B</p></div><div><p>PERÍMETRO</p><table><tr><td>25,60</td></tr><tr><td>25,80</td></tr><tr><td>26,60</td></tr></table><p>TOTAL: 78,00 m²</p></div></div></div>					2,70	M	1,20	M	2,90	M	25,60	25,80	26,60																															
2,70	M																																											
1,20	M																																											
2,90	M																																											
25,60																																												
25,80																																												
26,60																																												
1.12.2	01.005.0001-A	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATÉ 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO	M2	164,30																																								
<div><div>PREPARO DO TERRENO</div><div><p>RAMPA DE SKATE</p><p>PISTA DE SKATE A</p><p>PISTA DE SKATE B</p></div><div><p>Total</p><table><tr><td>54,20 m²</td></tr><tr><td>52,48 m²</td></tr><tr><td>57,62 m²</td></tr></table><p>TOTAL: 164,30 m²</p></div></div>					54,20 m²	52,48 m²	57,62 m²																																					
54,20 m²																																												
52,48 m²																																												
57,62 m²																																												
1.12.3	03.001.0001-B	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A)(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	98,58																																								
<div><div>ESCAVAÇÃO</div><div><table><tr><td></td><td>PERÍMETRO</td><td></td><td>ALTURA</td><td></td><td></td><td>Total</td></tr><tr><td>RAMPA DE SKATE</td><td>54,20</td><td>X</td><td>0,6</td><td>=</td><td></td><td>32,52 m³</td></tr><tr><td>PISTA DE SKATE A</td><td>52,48</td><td>X</td><td>0,6</td><td>=</td><td></td><td>31,49 m³</td></tr><tr><td>PISTA DE SKATE B</td><td>57,62</td><td>X</td><td>0,6</td><td>=</td><td></td><td>34,57 m³</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>TOTAL: 98,58 m³</td></tr></table></div></div>						PERÍMETRO		ALTURA			Total	RAMPA DE SKATE	54,20	X	0,6	=		32,52 m³	PISTA DE SKATE A	52,48	X	0,6	=		31,49 m³	PISTA DE SKATE B	57,62	X	0,6	=		34,57 m³							TOTAL: 98,58 m³					
	PERÍMETRO		ALTURA			Total																																						
RAMPA DE SKATE	54,20	X	0,6	=		32,52 m³																																						
PISTA DE SKATE A	52,48	X	0,6	=		31,49 m³																																						
PISTA DE SKATE B	57,62	X	0,6	=		34,57 m³																																						
						TOTAL: 98,58 m³																																						
1.12.4	20.104.0001-A	SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO	M3	138,01																																								
1.12.5	03.009.0002-B	COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 15CM,COM MACO	M3	138,01																																								
<div><div>ESCAVAÇÃO</div><div><table><tr><td></td><td>PERÍMETRO</td><td></td><td>ALTURA</td><td></td><td></td><td></td><td>Total</td></tr><tr><td>RAMPA DE SKATE</td><td>54,20</td><td>X</td><td>0,6</td><td>=</td><td>32,52</td><td></td><td></td></tr><tr><td>PISTA DE SKATE A</td><td>52,48</td><td>X</td><td>0,6</td><td>=</td><td>31,49</td><td></td><td></td></tr><tr><td>PISTA DE SKATE B</td><td>57,62</td><td>X</td><td>0,6</td><td>=</td><td>34,57</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>98,58</td><td>1,40</td><td>EMPOLAM. = 138,01 m³</td></tr></table></div></div>						PERÍMETRO		ALTURA				Total	RAMPA DE SKATE	54,20	X	0,6	=	32,52			PISTA DE SKATE A	52,48	X	0,6	=	31,49			PISTA DE SKATE B	57,62	X	0,6	=	34,57								98,58	1,40	EMPOLAM. = 138,01 m³
	PERÍMETRO		ALTURA				Total																																					
RAMPA DE SKATE	54,20	X	0,6	=	32,52																																							
PISTA DE SKATE A	52,48	X	0,6	=	31,49																																							
PISTA DE SKATE B	57,62	X	0,6	=	34,57																																							
					98,58	1,40	EMPOLAM. = 138,01 m³																																					
1.12.6	05.058.0020-A	LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE	M2	134,20																																								
<div><div>LONA DE TERREIRO</div><div><p>BASE DA RAMPA</p><p>BASE DA PISTA A</p><p>BASE DA PISTA B</p></div><div><p>Total</p><table><tr><td>44,30 m²</td></tr><tr><td>42,50 m²</td></tr><tr><td>47,40 m²</td></tr></table><p>134,20 m²</p></div></div>					44,30 m²	42,50 m²	47,40 m²																																					
44,30 m²																																												
42,50 m²																																												
47,40 m²																																												
1.12.7	11.004.0025-B	FORMAS DE MADEIRA DE 3",PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOARMADO COM PARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	12,24																																								
1.12.8	11.004.0053-B	ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VIGAS ISOLADAS E SEMELHANTES,ATE 5,00M DE PE DIREITO, E ATE 60CM DE ALTURA COM MADEIRA DE 3" EMPREGADO 2 VEZES MEDIDA PEI AREA DE PROIECAO LATERAL DE ESCORAMENTO(COMPRIIMENTO DA VIGAVEZES ALTURA	M2	12,24																																								



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIÃO HIDROGRÁFICA III

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
REGIÃO HIDROGRÁFICA III									
1.12.9	17.025.0040-B	PINTURA COM EMULSAO OLEOSA PARA DESMOLDAGEM DE FORMAS DE MADEIRA,EM DUAS DEMAO5						M2	12,24
FORMAS DAS BASES									
		PERÍMETRO		ALTURA				Total	
	BASE DA RAMPA	26,80	X	0,15				4,02 m²	
	BASE DA PISTA A	27,00	X	0,15				4,05 m²	
	BASE DA PISTA B	27,80	X	0,15				4,17 m²	
								12,24 m²	
1.12.10	05.005.0007-A	ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES,INCLUSIVE ESTES,EM MADEIRA DE 1ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,INCLUSIVE MOVIMENTACAO PARA PE DIREITO DE 4,00M						M2	183,65
ANDAIME TABUADO									
		COMPR.		LARGURA		ALTURA		PERÍODO	Total
	RAMPA DE SKATE	9,10	x	1,50	x	2,70	x	3,00	MESES = 110,57 m²
	PISTA DE SKATE B	5,60	x	1,50	x	2,90	x	3,00	MESES = 73,08 m²
									183,65 m²
1.12.11	05.005.0013-A	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 40 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)						M2	22,05
PLATAFORMA OU PASSARELA									
		COMPR.		LARGURA					Total
	RAMPA	9,1	X	1,5		M	=		13,65 m²
	PISTA DE SKATE B	5,6	X	1,5		M	=		8,40 m²
									22,05 m²
1.12.12	05.008.0008-B	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA						M2	22,05
MOVIMENTAÇÕES									
		COMPR.		LARGURA					Total
	RAMPA	9,10	X	1,50		M	=		13,65 m²
	PISTA DE SKATE B	5,60	X	1,50		M	=		8,40 m²
									22,05 m²
1.12.13	11.004.0020-B	FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO.						M2	13,07
1.12.14	11.004.0053-B	ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VIGAS ISOLADAS E SEMELHANTES,ATE 5,00M DE PE DIREITO,E ATE 60CM DE ALTURA,COM MADEIRA DE 3ª,EMPREGADO 2 VEZES,MEDIDA PELAAREA DE PROJECAO LATERAL DE ESCORAMENTO(COMPRIMENTO DA VIGAVEZES ALTURA DO ESCORAMENTO ATE O FUNDO DA MESMA)						M2	13,07
FORMA LATERAL									
RAMPA DE SKATE									
		PERÍMETROS		ESPESSURA					Total
	LAJE	14,8	X	0,2			=		2,96 m²
	LAJE (CAIXOTE)	7,4	X	0,15			=		1,11 m²
		COMPRIMENTO		ESPESSURA		QUANT			
	RAMPA	5,35		0,15		2	=		1,61 m²
		COMPRIMENTO		ESPESSURA					
	PISTA DE SKATE A	8,3	X	0,15		2	=		2,49 m²
	PISTA MENOR	6,8	X	0,15		2	=		2,04 m²
	PISTA MAIOR								
		COMPRIMENTO		ESPESSURA					
	PISTA DE SKATE B	9,55	X	0,15		2	=		2,87 m²
	PISTA								13,07 m²
1.12.15	12.005.0030-A	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL						M2	47,54
PAREDES EM BLOCO PREENCHIDO									
		MEDIDA 1		MEDIDA 2		QUANT.			Total
	RAMPA DE SKATE	5,70 m	x	1,65 m	x	1			9,41 m²
	PISTA DE SKATE A	4,40 m	x	0,50 m	x	1			2,20 m²
	PISTA DE SKATE A	2,46 m²			x	1			2,46 m²
	PISTA DE SKATE A	3,36 m²			x	2			6,72 m²
	PISTA DE SKATE B	5,70 m	x	1,90 m	x	1			10,83 m²
	PISTA DE SKATE B	7,96 m²			x	2			15,92 m²
									47,54 m²
1.12.16	12.005.0015-A	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DEESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL						M2	2,10
PAREDES EM BLOCO 9X19X39 - CAIXOTE									
		MEDIDA 1		MEDIDA 2		QUANT.			Total
	RAMPA DE SKATE	3,00 m	x	0,35 m	x	2	=		2,10 m²
1.12.17	20.008.0001-A	BASE DE BRITA GRADUADA,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS						M3	89,23
CASCALHO COMPACTADO									
		ÁREA SEÇÃO		COMPR.					Total
	RAMPA DE SKATE	6,69 m²	X	5,70 m			=		38,13 m³
	PISTA DE SKATE A	1,83 m²	X	2,00 m			=		3,66 m³
	PISTA DE SKATE A	2,58 m²	X	2,70 m			=		6,97 m³
	PISTA DE SKATE B	7,10 m²	X	5,70 m			=		40,47 m³
									89,23 m³
1.12.18	11.025.0012-A	CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS ESPALHAMENTO ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO						M3	24,74



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIAO HIDROGRAFICA III

REGIÃO HIDROGRAFICA III										
BASES E LAJES										
BASES EM CONC. ARMA										
		ÁREA		ESPESSURA					Total	
BASE DA RAMPA		44,30 m²	X	0,10 m				=	4,43 m³	
BASE DA PISTA A		42,50 m²	X	0,10 m				=	4,25 m³	
BASE DA PISTA B		47,40 m²	X	0,10 m				=	4,74 m³	
LAJES										
RAMPA (INCLINADA)		30,21 m²	X	0,08 m				=	2,42 m³	
RAMPA 1		9,69 m²	X	0,15 m				=	1,45 m³	
RAMPA 2		2,10 m²	X	0,10 m				=	0,21 m³	
PISTA A		22,41 m²	X	0,08 m				=	1,79 m³	
PISTA A		13,60 m²	X	0,08 m				=	1,09 m³	
PISTA B		54,44 m²	X	0,08 m				=	4,35 m³	
									<u>24,74 m³</u>	
1.12.19	11.023.0002-A	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FORMADA POR FIOS DE AÇO CA-60, CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI, FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES DE (15X15)CM.FORNECIMENTO							KG	147,62
TELA TELCON										
		ÁREAS		TRANSPASSE					Total	
BASE DA RAMPA		44,30	M2	X	1,10			=	48,73	
BASE DA PISTA A		42,50	M2	X	1,10			=	46,75	
BASE DA PISTA B		47,40	M2	X	1,10			=	52,14	
									<u>147,62</u>	
1.12.20	13.001.0050-B	REVESTIMENTO EXTERNO, DE UMA VEZ, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREOLA PARA EMBOCO, NO TRACO 1:2, COM 3CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3							M2	123,79
EMBOÇO QUEIMADO										
		ÁREA							Total	
RAMPA DE SKATE		33,345	M2						33,35	
PISTA DE SKATE A		22,410	M2						22,41	
PISTA DE SKATE A		13,600	M2						13,60	
PISTA DE SKATE B		54,435	M2						54,44	
									<u>123,79 m²</u>	
1.12.21	14.002.0206-A	GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE ALTURA, COM 4 MONTANTES DE BARRAS DE 2"x3/4", CHUMBADOS NO CONCRETO (EXCLUSIVE ESTE), CORRIMAO EM DUAS BARRAS SUPERPOSTAS DE 3"x1/2" E 2"x3/8", BARRAS VERTICAIS DE 1/2"x1/2" ESPACADAS DE 6CM, SOLDADAS NO CORRIMAO E NA BARRA INFERIOR, ESTA DE 2"x1/2", A 10CM DO PISO.FORNECIMENTO E COLOCACAO							M	14,30
GUARDA-CORPO										
		COMPR.							Total	
RAMPA DE SKATE		8,80							8,80	
PISTA DE SKATE B		5,50							5,50	
									<u>14,30 m</u>	
1.12.22	14.002.0206-A	GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE ALTURA, COM 4 MONTANTES DE BARRAS DE 2"x3/4", CHUMBADOS NO CONCRETO (EXCLUSIVE ESTE), CORRIMAO EM DUAS BARRAS SUPERPOSTAS DE 3"x1/2" E 2"x3/8", BARRAS VERTICAIS DE 1/2"x1/2" ESPACADAS DE 6CM, SOLDADAS NO CORRIMAO E NA BARRA INFERIOR, ESTA DE 2"x1/2", A 10CM DO PISO.FORNECIMENTO E COLOCACAO							M	5,65
CORRIMÃO										
		COMPR.							Total	
PISTA DE SKATE A		5,65							5,65	
									<u>5,65 m</u>	
									TOTAL	
1.12.23	04.006.0014-B	CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DE MAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PEÇA: VERGALHOES, VIGAS DE MADEIRA, CAIXAS E MEIOS-FIOS, EM CAMINHÃO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T, INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA, DESCARGA E MANOBRAS							T	1,52
Do Canteiro a Frente de Serviço:										
									Total	
Formas :		25,31 m²	X	0,06 m	X	0,70	1,06 t	X	100%	= 1,06
Tela :		147,62 m²	X			0,00311	0,46 t	X	100%	= 0,46
										<u>1,52 t</u>
1.12.24	04.005.0123-B	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MÉDIA DE 30KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T							T X KM	2,28
Do Canteiro a Frente de serviço										
									Total	
Formas :		1,06 t	X	1,50 Km			X	100%	= 1,59	
Tela :		0,46 t	X	1,50 Km			X	100%	= 0,69	
									<u>2,28 t x km</u>	
1.12.25	04.006.0012-A	CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL (AGREGADOS, PEDRA-DE-MAO, PARALELOS, TERRA, ESCOMBROS, ETC), COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL, DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP E1000L, EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA							T	177,22
Da Frente de Serviço ao Bota-espera										
									Total	
Escavação		98,58 m³				1,70 t/km			= 167,59	
Formas		47,36 m³		0,03 m		0,70 t/km			= 0,99	
Andaime e Plataforma		205,70 m³		0,06 m		0,70 t/km			= 8,64	
									<u>177,22 t</u>	
1.12.26	05.001.0171-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 20,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA							M3	301,84
Na Frente de Serviço										
									Total	



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIÃO HIDROGRÁFICA III

REGIAO HIDROGRAFICA III									
		Escavação	83,79 t	x	1,00	=	83,79		
		Formas	0,50 t	x	1,00	=	0,50		
		Andaime e Plataforma	4,32 t	x	1,00	=	4,32		
		Saibro	117,31 t	x	1,00	=	117,31		
		Brita Graduada	95,92 t	x	1,00	=	95,92		
								<u>301,84 m³</u>	
1.12.27	04.010.0045-A	CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3						T	603,68
Do Ponto de Carga e Descarga a Frente de Serviço									
		Saibro	138,01 m³	x	1,70 t/m³	=	234,62		
		Brita Graduada	89,23 m³	x	2,15 t/m³	=	191,84		
Do Bota-espera ao Bota-fora									
		Material para descarte	177,22 t					=	<u>177,22</u> 603,68 t
1.12.28	04.005.0143-B	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T						T X KM	234,62
Do Ponto de Carga e Descarga a Frente de Serviço									
		Saibro	234,62 t					=	Total 234,62 txkm
1.12.29	04.005.0163-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T						T X KM	7662,80
Transporte Excedente									
		Saibro	234,62 t	x	10,00 Km	=	2.346,20 txkm		
Do Bota-espera ao Bota-fora									
		Material para descarte	177,22 t	x	30,00 Km	=	<u>5.316,59 txkm</u> 7.662,80 txkm		
1.12.30	TC 09.05.0700 (/)	Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)						t	177,22
Do Bota-espera ao Bota-fora									
		Material para descarte	177,22 t					=	Total 177,22 t
1.13.	CAMPO DE GRAMA								
PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS									
		Área Total	608,00 m²						
		Grama Sintética	608,00 m²						
		Guarda-Corpo h=1,0m	80,50 m						
		Alambrado Campo h=4,1	102,00 m						
1.13.1	01.018.0001-A	MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE						M2	1824,00
		Área do Centro Esportivo	=	Área 608,00 m²	x	3,00	=	1.824,00 m²	
1.13.2	20.013.0005-A	CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO),ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE,EXCLUSIVE O MATERIAL E MEDIDO APOS A COMPACTACAO						M3	240,00
		Base para grama sintética	=	Área 608,00	x	h= 0,02	=	Vol (m³) 80,00	x 3,00 = 240,00 m³
1.13.3	14.002.0082-A	PORTAO DE UMA FOLHA,MEDINDO (1,00X2,00)M,EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBO DE FERROGALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2" POR BARRA DE 1"X1/8",FORMANDO QUADROS DE (1,00X1,00)M, MONTANTES EM FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2",EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO						M2	45,00
		Campo	Qtd. 2,00	Comprimento 3,00	h (m) 2,50	Área (m²) 15,00 m²			
		Quadra Poliesportiva					15,00 m²	x 3,00	= 45,00 m²
1.13.4	03.001.0001-B	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO						M3	326,40
		Compr (m)	Larg (m)	=	H (m)	Vol (m³)			
		Mureta h=60cm							
		Arquibancada							
		Drenagem espinha de r	430,00	X	0,4	=	0,40	68,8	



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIÃO HIDROGRÁFICA III

REGIÃO HIDROGRAFICA III										
Rede coletora de drena		50,00	X	0,8	1,00	<div><div>40,00</div><div>108,8</div></div>	X	3,00 m	= 326,40 m³	
1.13.5	09.001.0001-B	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, TIPO SAO CARLOS, BATATAIS, LARGA ESANTO AGOSTINHO, INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DEORIGEM, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E PREPARO DO TERRENO							M2	1824,00
Campo		Área (m²) 608,00 m²	x	3,00	= 1.824,00 m²					
1.13.6	09.015.0050-A	ALAMBRADO C/6M ALTURA, TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12, MALHA LOSANGO DE 5CM, FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNAE INTERNAMENTE) COM DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", EM MODULOS DE (3,00X1,50)M, CHUMBADOS EM BLOCOSDE CONCRETO, INCL.ESCAVACAO, REATERRO, CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS, C/2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORN. E COLOC.							M2	1377,00
Alambrado campo h=4,50m		Compr (m) 102,00		H (m) 4,50		Área (m²) 459,00 m²	459,00 m²	x 3,00	= 1.377,00 m²	
1.13.7	18.200.0020-A	BALIZA DE FUTEBOL DE CAMPO, TAMANHO OFICIAL(7,32X2.44M), EXCLUSIVE REDE, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 4", COM PINTURA DEBASE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO							UN	4,00
1.13.8	04.005.0123-B	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE8T							T X KM	688,32
Pó-de-pedra		Vol (m³) 80,00		P. Esp. (t/m³) 1,50		Total 120,00				
Saibro		60,80		1,80		109,44				
						229,44				
		Peso (t) 229,44		DMT (km) 1,00		Total 229,44	x 3,00	=	688,32	
1.13.9	04.005.0163-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE17T							T X KM	240215,40
Bota fora		Peso 2.669,06 m²	x	DMT (km) 30,00	=	Total 80.071,80 m²	x 3,00 m	=	240215,4	
1.13.10	05.001.0171-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 20,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA							M3	1481,40
Pó de pedra		Vol (m³) 493,80 m²	x	3,00	= 1481,4					
1.13.11	04.006.0012-A	CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS, PEDRA-DE-MAO, PARALELOS, TERRA, ESCOMBROS, ETC), COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP E1000L, EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA.							T	1863,36
Preparo de solo		Vol (m³) 121,60 m³		P. Esp. (t/m³) 1,70		Total 206,72				
Material escavado exce		108,80 m³		1,70		184,96				
Material retirado (entu		0,00 m³		1,70		0,00				
						391,68				
Pó-de-pedra		Vol (m³) 80,00		P. Esp. (t/m³) 1,50		Total 120,00				
Saibro		60,80		1,80		109,44				
						229,44				
		Total	=	621,12 t	x	3,00	=		1.863,36 t	
1.13.12	TC 09.05.0700 (/)	Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)							t	1175,04
Preparo de terreno		Vol (m³) 608,00 m³		h= 0,20		Vol 121,60				
						121,60				
Preparo de solo		Vol (m³) 121,60		P. Esp. (t/m³) 1,70		Total 206,72		Total		
Material escavado excedente		108,80 m³		1,70		184,96				
						391,68	x 3,00	=	1.175,04 t	
1.13.13	20.008.0001-A	BASE DE BRITA GRADUADA, MEDIDA APOS A COMPACTACAO, EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS							M3	91,20
Campo		=	Área 608,00	x	h= 0,05	=	Vol (m³) 30,40	x 3,00	= 91,20 m³	



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIÃO HIDROGRÁFICA III

1.13.14	06.082.0055-A	DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 4", INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE	M	1057,50
Drenagem espinha de peixe do campo = Comprimento 352,50 x 3,00 = 1057,50 m³				
1.13.15	06.088.0010-A	EMBASAMENTO DE TUBULACAO, FEITO COM PO-DE-PEDRA	M3	253,80
Rede coletora de drenag Compr (m) Larg (m) H (m) Vol (m³) 1057,50 X 0,8 = 0,10 84,6 X 3,00 m = 253,80 m³				
1.13.16	03.011.0015-B	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL	M3	162,36
Drenagem espinha de pi Compr (m) Larg (m) H (m) Vol (m³) 1248,00 X 0,4 = 0,40 = 199,68 Embasamento = 253,8 54,12 x 3,00 = 162,36				
1.13.17	01.005.0001-A	PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATÉ 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTACAO	M2	1824,00
Área do terreno = Área 608,00 x 3,00 = 1824,00 m²				
1.13.18	20.104.0001-A	SAIBRO, INCLUSIVE TRANSPORTE. FORNECIMENTO	M3	182,40
608,00 X 0,10 = 60,80 X 3,00 m = 182,40 m³				
1.14.	BAIA DE RESÍDUO			
1.14.1	09.015.0040-A	ALAMBRADO C/3,00M ALTURA, EM TELA DE ARAME GALV. Nº12, MALHA LOSANGO 5CM, FIXADA TUBOS DE FERRO GALV. (EXTERNA E INTERNAMENTE) DIÂMETRO INTERNO DE 2" E ESP. DE PAREDE DE 1/8", EM MÓDULOS DE (3,00X1,50)M, CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS, COM 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	270,00
Comprimento 3,00 m x Largura 3,00 m x Quant. De Urbs. 30 unid. = Total 270,00 m²				
1.14.2	14.002.0082-A	PORTAO DE UMA FOLHA, MEDINDO (1,00X2,00)M, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA LOSANGO DE 5CM, FIXADA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIÂMETRO INTERNO DE 2" POR BARRA DE 1"x1/8", FORMANDO QUADROS DE (1,00X1,00)M, MONTANTES EM FERRO GALVANIZADO COM DIÂMETRO INTERNO DE 2", EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	60,00
Comprimento 2,00 m x Largura 1,00 m x Quant. De Urbs. 30 unid. = Total 60,00 m²				
1.14.3	14.007.0324-A	CADEADO DE 50MM, C/DUPLA TRAVA, DISCO DE SEGURANCA ANTI-GAZUA, CORPO DE LATAO MACICO, CILINDRO DE LATAO TREFILADO. FORNECIMENTO	UN	30,00
Quantidade 1,00 un x Quant. De Urbs. 30 unid. = Total 30,00 un				
1.14.4	08.001.0002-B	BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	108,00
Área 36,00 m² x Espessura 0,10 m x Quant. De Urbs. 30 unid. = Total 108,00 m³				
1.14.5	PJ 98.99.0050 (/)	Contentor plástico para coleta de lixo domiciliar em polietileno (DIN) de 360l. Fornecimento. (desonerado)	un	30,00



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIAO HIDROGRÁFICA III

REGIÃO HIDROGRÁFICA III									
1.15.		SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 50MM							
PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS:									
		DADOS DIMENSIONAIS:							
		DN=				50,00 mm			
		Comprimento da Rede:				1000,00 m			
		Volume do Tubo [(DN²xPi / 4)xCompr]:				1,96 m³			
		Largura Média da Vala:				0,70 m			
		Profundidade Média da Vala:				0,80 m			
		Altura do Embasamento:				0,10 m			
		Reaterro até geratriz superior:				0,05 m			
		Reaterro acima da Geratriz Superior c/Mat.Importado:				0,52 m			
Reaterro acima da Geratriz Superior c/Mat.Reaproveitado:				0,13 m					
1.15.1	02.030.0005-A	PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO						UN	41,00
Sinalização viária Preventiva									
Comprimento de rede = 1.000,00 m									
Distância entre placas = 25,00 m									
Nº de Placas = 1.000,00 m ÷ 25,00 m X 1,00 = Total 41,00 un									
1.15.2	06.270.0001-A	TUBO PVC-PBA,CLASSE 15(EB-183),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DEAGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO						M	1000,00
1.15.3	06.001.0250-A	ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERROATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTAELASTICA						M	1000,00
Comprimento total Total 1.000,00 m									
1.15.4	06.088.0010-A	EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA						M3	70,00
Comprimento: 1.000,00 m x Larg. 0,70 m X Espess 0,10 = Total 70,00 m³									
1.15.5	03.001.0001-B	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO						M3	560,00
Rede Comprimento: 1.000,00 m x Larg. 0,70 m X Prof 0,80 = Total 560,00 m³									
1.15.6	02.011.0001-A	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE3"x3" DE MADEIRA DE 3ª,C/1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 0,50MENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE1"x12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTODE UMA VEZ DA MADEIRA						M	1000,00
1.15.7	02.011.0003-A	RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO MATERIAIS						M	1000,00
Rede Comprimento: 500,00 m x lados 2,00 = Total 1000,00 m									
1.15.8	03.011.0015-B	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL						M3	91,00
Acima geratriz sup.mat.reaproveitado Comprimento: 1.000,00 m x 0,70 m X 0,13 = Total 91,00 m³									
1.15.9	03.015.0010-A	REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL						M3	364,00
Acima geratriz sup.mat.reaproveitado Comprimento: 1.000,00 m x 0,70 m X 0,52 = Total 364,00 m³									
1.15.10	20.097.0005-A	PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO						M3	33,04
Material p/reaterro até a geratriz superior									
Até geratriz superior Comprimento: 1.000,00 m x 0,70 m X 0,05 desconto = Total 35,00 m³									
Volume tubo a descontar 1,96 m³									
33,04 m³									



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIÃO HIDROGRÁFICA III

REGIAO HIDROGRAFICA III																														
1.15.11	04.005.0123-B	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T	T X KM	1497,86																										
<p>Transporte de material entregue no canteiro e remetido fracionado para as frentes de serviço por via carroçável até o ponto mais próximo da frente de serviço.</p> <p>P.Especif.</p> <table><tr><td>Embasamento</td><td>70,00 m³ x</td><td>1,50 t/km</td><td>=</td><td>105,00</td></tr><tr><td>Preench. geratriz</td><td>33,04 m³ x</td><td>1,50 t/km</td><td>=</td><td>49,56</td></tr><tr><td>Reat.po-de-pedra</td><td>364,00 m³ x</td><td>1,50 t/km</td><td>=</td><td>546,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>700,56</td></tr></table> <p><i>Peso</i> <i>Distância</i> 700,56 1,00 <i>km</i> = 700,56</p> <p>Bota-Fora - Carga da Frente de Serviço à Área de Transbordo</p> <p>P.Especif.</p> <table><tr><td>Mat. 1º Cat</td><td>469,00 x</td><td>1,7</td><td>=</td><td>797,30 m</td><td>t</td></tr></table> <p>TOTAL: 1.497,86 t</p>					Embasamento	70,00 m³ x	1,50 t/km	=	105,00	Preench. geratriz	33,04 m³ x	1,50 t/km	=	49,56	Reat.po-de-pedra	364,00 m³ x	1,50 t/km	=	546,00					700,56	Mat. 1º Cat	469,00 x	1,7	=	797,30 m	t
Embasamento	70,00 m³ x	1,50 t/km	=	105,00																										
Preench. geratriz	33,04 m³ x	1,50 t/km	=	49,56																										
Reat.po-de-pedra	364,00 m³ x	1,50 t/km	=	546,00																										
				700,56																										
Mat. 1º Cat	469,00 x	1,7	=	797,30 m	t																									
1.15.12	04.005.0163-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T	T X KM	15946,00																										
<p>Transporte de material de bota-fora proveniente das frentes de serviço, a partir da área de transbordo (ponto de acumulação) até o destino final.</p> <p>P.Especif.</p> <table><tr><td>Mat. 1º Cat</td><td>469,00 x</td><td>1,7</td><td>=</td><td>797,30 m</td></tr></table> <p><i>Peso</i> <i>Distância</i> 797,30 m X 20,00 km = 15.946,00 txkm</p>					Mat. 1º Cat	469,00 x	1,7	=	797,30 m																					
Mat. 1º Cat	469,00 x	1,7	=	797,30 m																										
1.15.13	05.001.0171-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	M3	936,04																										
<p>Transporte de material de bota-fora proveniente das frentes de serviço, a partir da área de transbordo (ponto de acumulação) até o destino final.</p> <p>Embasamento 70,00 m³ Preench. geratriz 33,04 m³ Reat.po-de-pedra 364,00 m³</p> <p><i>Bota-Fora - Carqa da Frente de Serviço à Área de Transbordo</i></p> <p><i>Mat. 1º Cat</i> 469,00 m³</p> <p>TOTAL: 936,04 m³</p>																														
1.15.14	04.006.0012-A	CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA	T	1497,86																										
<p>P.Especif.</p> <table><tr><td>Embasamento</td><td>70,00 m³</td><td>1,50 t/km</td><td>=</td><td>105,00</td></tr><tr><td>Preench. geratriz</td><td>33,04 m³</td><td>1,50 t/km</td><td>=</td><td>49,56</td></tr><tr><td>Reat.po-de-pedra</td><td>364,00 m³</td><td>1,50 t/km</td><td>=</td><td>546,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>700,56</td></tr></table> <p>Bota-Fora - Carga da Frente de Serviço à Área de Transbordo</p> <p>P.Especif.</p> <table><tr><td>Mat. 1º Cat</td><td>469,00 x</td><td>1,7</td><td>=</td><td>797,30 m</td></tr></table> <p>TOTAL: 1.497,86 t</p>					Embasamento	70,00 m³	1,50 t/km	=	105,00	Preench. geratriz	33,04 m³	1,50 t/km	=	49,56	Reat.po-de-pedra	364,00 m³	1,50 t/km	=	546,00					700,56	Mat. 1º Cat	469,00 x	1,7	=	797,30 m	
Embasamento	70,00 m³	1,50 t/km	=	105,00																										
Preench. geratriz	33,04 m³	1,50 t/km	=	49,56																										
Reat.po-de-pedra	364,00 m³	1,50 t/km	=	546,00																										
				700,56																										
Mat. 1º Cat	469,00 x	1,7	=	797,30 m																										
1.15.15	04.010.0045-A	CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3	T	797,30																										
<p>Mat. 1º Cat 469,00 x 1,7 = 797,30 m</p> <p>TOTAL: 797,30 t</p>																														
1.15.16	TC 09.05.0700 (/)	Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)	t	797,30																										
<p>Mat. 1º Cat 469,00 x 1,7 = 797,30 m</p> <p>TOTAL: 797,30 t</p>																														
1.16.	REDE COLETORA DE ESGOTO DN 150MM																													



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIÃO HIDROGRÁFICA III

PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS:

DADOS DIMENSIONAIS:				
DN=		150,00 mm		
Comprimento da Rede:		1000,00 m		
Comprimento máx. de rede a ser aberta :		20,00 m		
Largura Média da Vala:		17,66 m³		
Volume do Tubo [(DN²xPi / 4)xCompr]:		0,75 m		
Largura Média da Vala:		1,00 m		
Altura do Embasamento:		0,10 m		
Reaterro até geratriz superior:		0,15 m		
Reaterro acima da Geratriz Superior c/Mat.Importado:		0,60 m		
Reaterro acima da Geratriz Superior c/Mat.Reaproveitado:		0,04 m		

1.16.1	02.030.0005-A	PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	41,00
Nº de Placas = 1000,00 m ÷ 25 = Total 41,00 un				
1.16.2	06.272.0003-A	TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO	M	1000,00
1.16.3	06.001.0243-A	ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA	M	1000,00
Comprimento total = Total 1.000,00 m				
1.16.4	06.088.0010-A	EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA	M3	75,00
Comprimento: 1.000,00 m x Larg. 0,75 m X Espess 0,10 = Total 75,00 m³				
1.16.5	05.081.0031-A	ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE 2,50M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPRIMENTO DA VALA	M2	400,00
Comprimento: 200,00 m x Prof 1,00 m X Lados 2,00 = Total 400,00 m²				
1.16.6	03.016.0005-B	ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO	M3	750,00
Comprimento: 1.000,00 m x Larg 0,75 m X Prof 1,00 = Total 750,00 m³				
1.16.7	02.011.0001-A	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE3"x3" DE MADEIRA DE 3ª,C/1,50M DE COMPRIMENTO,FIcando 0,50MENTERRADO,COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE1"x12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTODE UMA VEZ DA MADEIRA	M	1000,75
1.16.8	02.011.0003-A	RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO MATERIAIS	M	1000,75
Comprimento: 1.000,00 m x Lados 2,00 m + Larg 0,75 m x Lados 2 ÷ 2,00 = Total 1000,75 m				
1.16.9	03.011.0015-B	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL	M3	27,57
Acima geratriz sup.reaprov. Comprimento: 1.000,00 m x Larg 0,75 m X Prof 0,0368 = Total 27,57 m³				
1.16.10	03.015.0010-A	REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL	M3	450,00
Acima geratriz sup.reaprov. Comprimento: 1.000,00 m x Larg 0,75 m X Prof 0,600 = Total 450,00 m³				



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIAO HIDROGRAFICA III

1.16.11	20.097.0005-A	PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO	M3	94,84
<div>Acima geratriz sup.reaprov.</div> <div>Comprimento: 1.000,00 m x Larg 0,75 m X Prof 0,150 = Total 112,50 m³</div> <div>Desconto: 17,66 m³</div> <div>94,84 m³</div>				
1.16.12	04.005.0123-B	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T	T X KM	2166,37
<div>Material - do Canteiro de Obras à Frente de Serviço</div> <div>Transporte do material para bota-fora ensacado, proveniente da frente de serviços, transportado em 1ª trecho manualmente encosta abaixo e posteriormente carregado manualmente e transportado para área de transbordo (ponto de acumulação) para posterior encaminhamento ao destino final.</div> <div>Peso 2166,37 x Distância 1,00 Km = Total 2.166,37 txkm</div>				
1.16.13	04.005.0163-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T	T X KM	24562,60
<div>Transporte de material de bota-fora proveniente das frentes de serviço, a partir da área de transbordo (ponto de acumulação) até o destino final.</div> <div>Peso 1228,13 x Distância 20,00 Km = Total 24.562,60 txkm</div>				
1.16.14	05.001.0171-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	M3	1342,27
<div>Transporte interno do material na frente de serviço</div> <div>Bota-Fora - Carga da Frente de Serviço à Área de Transbordo</div> <div>pó de pedra 94,84 m³</div> <div>Embasamento 75,00 m³</div> <div>Reaterro 450,00 m³</div> <div>Mat. 1º Cat 722,43 m³</div> <div>TOTAL: 1.342,27 m³</div>				
1.16.15	04.006.0012-A	CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA	T	2166,37
<div>Transporte interno do material na frente de serviço</div> <div>Bota-Fora - Carga da Frente de Serviço à Área de Transbordo</div> <div>P.Especif.</div> <div>pó de pedra 94,84 m³ 1,50 t/km = 142,26</div> <div>Embasamento 75,00 m³ 1,50 t/km = 112,50</div> <div>Reaterro 450,00 m³ 1,50 t/km = 675,00</div> <div>400,00 m³ 0,05 t/km 0,42 t/km = 8,48</div> <div>Mat. 1º Cat 722,43 P.Especif. 1,70 t/km = 1228,13</div> <div>TOTAL: 2.166,37 t</div>				
1.16.16	04.010.0045-A	CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3	T	1228,13
<div>Bota-Fora - Área de Transbordo ao Destino Final</div> <div>Mat. 1º Cat 722,43 P.Especif. 1,70 t/km = Total 1.228,13 t</div>				
1.16.17	TC 09.05.0700 (/)	Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)	t	1228,13
<div>Transporte de material de bota-fora proveniente das frentes de serviço, a partir da área de transbordo (ponto de acumulação) até o destino final.</div> <div>Total = 1.228,13 t</div>				



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIÃO HIDROGRÁFICA III

REGIÃO HIDROGRÁFICA III										
1.17.		SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - POÇO DE VISITA h= 0,80M								
PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS:										
		DADOS DIMENSIONAIS:								
		Qtd:				50 unid.				
		DN Pv:				0,60 m				
		Espessura Parede PV:				0,05 m				
		Vol.PV (DE^2xPi/4xH):				0,29 m³				
		H Tampão:				0,00 m				
		H Base:				0,10 m				
		H Embasamento:				0,10 m				
		Altura da Câmara Interna:				0,75 m				
		Largura da Cava:				0,80 m				
		Comprimento da Cava:				0,80 m				
		Profundidade da Cava:				0,85 m				
		% Utilização Escoramento:				0,00%				
1.17.1		06.017.0002-A		POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,80M				UN	50,00	
1.17.2		06.016.0006-A		TAMPAAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE B125,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO				UN	50,00	
1.17.3		03.001.0001-B		ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO				M3	61,70	
				pi	r²	Prof.	Qtd	=	Total	
				3,14	0,46 m	0,85 un	50 unid.		61,70 m³	
1.17.4		02.011.0001-A		CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE3"x3" DE MADEIRA DE 3ª,C/1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 0,50MENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE1"x12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTODE UMA VEZ DA MADEIRA				M	272,00	
1.17.5		02.011.0003-A		RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO MATERIAIS				M	272,00	
				Comprimento:		Larg	lados	Qtd	Total	
				1,36 m		x	1,00 m	X	4,00	50 unid. = 272,00 m
1.17.6		03.011.0015-B		REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL				M3	8,83	
		Escavação		pi	r²	Prof.	Qtd	=	Total	
				3,14	0,46 m	0,85 un	10 unid.		12,34 m³	
		Volume de vala		pi	r²	Prof.	Qtd	=		
				3,14	0,14 m	0,80 un	10 unid.		-3,51 m³	
									8,83 m³	
1.17.7		03.015.0010-A		REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL				M3	35,30	
		Escavação		pi	r²	Prof.	Qtd	=	Total	
				3,14	0,46 m	0,85 un	40 unid.		49,36 m³	
		Volume de vala		pi	r²	Prof.	Qtd	=		
				3,14	0,14 m	0,80 un	40 unid.		-14,06 m³	
									35,30 m³	
1.17.8		04.005.0123-B		TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T				T X KM	25,46	
Material - do Canteiro de Obras à Frente de Serviço										
		Peso		Distância				=	Total	
		25,46		1,00 m					25,46 txkm	
1.17.9		04.005.0163-A		TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T				T X KM	142,77	
Material - do Canteiro de Obras à Frente de Serviço										
		Peso		Distância				=	Total	
		142,77		1,00 m					142,77 txkm	



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIÃO HIDROGRÁFICA III

REGIAO HIDROGRAFICA III						
1.17.10	04.005.0163-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T			T X KM	1801,20
<div>Material - do Canteiro de Obras à Frente de Serviço</div> <div><div>Peso</div><div>90,06</div><div>Distância</div><div>20,00 m</div><div>Total</div><div>=</div><div>1.801,20 txkm</div></div>						
1.17.11	05.001.0171-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA			M3	88,37
<div>Argamassa</div> <div>Pó de pedra</div> <div>0,20 m³</div> <div>35,30 m³</div> <div>Mat. 1º Cat</div> <div>TOTAL:</div> <div>52,87 m³</div> <div>88,37 m³</div>						
1.17.12	04.006.0014-B	CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DE MAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PEÇA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA			T	25,46
<div>Material - do Canteiro de Obras à Frente de Serviço</div> <div><div>Base do PV</div><div>2,50 m</div><div>P.Especif.</div><div>2,40 un</div><div>=</div><div>6,00</div><div>Tampão</div><div>50,00 m</div><div>0,11 un</div><div>=</div><div>5,30</div><div>Anel DN 600</div><div>5,66 m</div><div>2,50 un</div><div>=</div><div>14,16</div><div>TOTAL</div><div>=</div><div>25,46 t</div></div>						
1.17.13	04.006.0012-A	CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA			T	142,78
<div>Material - do Canteiro de Obras à Frente de Serviço</div> <div><div>Argamassa</div><div>0,20 m³</div><div>x</div><div>P.Especif.</div><div>2,10</div><div>=</div><div>0,42</div><div>Pó-de-pedra</div><div>34,86 m³</div><div>x</div><div>1,50</div><div>=</div><div>52,29</div><div>52,71</div><div>Bota-Fora - Carga da Frente de Serviço à Área de Transbordo</div><div>Mat. 1º Cat</div><div>52,98</div><div>x</div><div>P.Especif.</div><div>1,7</div><div>=</div><div>90,07 t</div><div>t</div><div>TOTAL:</div><div>142,78</div></div>						
1.17.14	04.010.0045-A	CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3			T	90,07
<div>Transporte de material de bota-fora proveniente das frentes de serviço, a partir da área de transbordo (ponto de acumulação) até o destino final.</div> <div><div>Mat. 1º Cat</div><div>52,98 x</div><div>1,7</div><div>=</div><div>Total</div><div>90,07 t</div></div>						
1.17.15	TC 09.05.0700 (/)	Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)			t	90,07
TOTAL: = 90,066 t						
1.18.	SISTEMA DE DRENAGEM - CAIXAS DE RALO (0,30 X 0,30 X 0,90)					
PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS:						
<div>DADOS DIMENSIONAIS:</div> <div><div>Quantidade Caixa:</div><div>100 unid.</div><div>Largura Caixa:</div><div>0,30 m</div><div>Altura Caixa:</div><div>0,90 m</div><div>Comprimento Caixa:</div><div>0,90 m</div><div>Esp. Parede:</div><div>0,10 m</div><div>Esp.Lajes:</div><div>0,10 m</div><div>Volume da Caixa:</div><div>0,57 m³</div><div>Largura da Cava:</div><div>0,90 m</div><div>Comprimento da Cava:</div><div>1,70 m</div><div>Profundidade da Cava:</div><div>1,05 m</div><div>Altura da Base de Concreto:</div><div>0,10 m</div><div>Altura do Concreto Magro:</div><div>0,05 m</div><div>Volume Escavado:</div><div>1,60 m</div><div>Volume Reaterro:</div><div>1,03 m³</div></div>						
1.18.1	06.015.0030-A	CAIXA DE RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO (20X20X40CM),PAREDESDE 0,20M DE ESP.,(0,30X0,90X0,90)M,P/AGUAS PLUVIAIS,SENDOPAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHA DE FERRO FUNDIDO CLASSE C-250 CONFORME ABNT NBR 10160,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS			UN	100,00



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIÃO HIDROGRÁFICA III

1.18.2	03.001.0001-B	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A)(AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	157,50																																													
<table><tr><td>Compr.</td><td>Larg.</td><td>Alt.</td><td>Qtd</td><td>Total</td></tr><tr><td>1,50</td><td>1,00 m</td><td>1,05 un</td><td>100,00</td><td>= 157,50 m³</td></tr></table>					Compr.	Larg.	Alt.	Qtd	Total	1,50	1,00 m	1,05 un	100,00	= 157,50 m³																																			
Compr.	Larg.	Alt.	Qtd	Total																																													
1,50	1,00 m	1,05 un	100,00	= 157,50 m³																																													
1.18.3	03.015.0010-A	REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	100,50																																													
<table><tr><td>Volume escavado</td><td>=</td><td></td><td></td><td>157,50 m³</td></tr><tr><td>Volume da Caixa:</td><td>=</td><td>0,57 m</td><td>X 100,00 un</td><td>= 57,00 m³</td></tr><tr><td>Retirado</td><td>=</td><td>Total</td><td>=</td><td>100,50 m³</td></tr></table>					Volume escavado	=			157,50 m³	Volume da Caixa:	=	0,57 m	X 100,00 un	= 57,00 m³	Retirado	=	Total	=	100,50 m³																														
Volume escavado	=			157,50 m³																																													
Volume da Caixa:	=	0,57 m	X 100,00 un	= 57,00 m³																																													
Retirado	=	Total	=	100,50 m³																																													
1.18.4	04.005.0123-B	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MÉDIA DE 30KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T	T X KM	16,22																																													
<table><tr><td>Peso</td><td></td><td>Distância</td><td></td><td>Total</td></tr><tr><td>16,22</td><td>x</td><td>1,00</td><td>=</td><td>16,22 txkm</td></tr></table>					Peso		Distância		Total	16,22	x	1,00	=	16,22 txkm																																			
Peso		Distância		Total																																													
16,22	x	1,00	=	16,22 txkm																																													
1.18.5	04.005.0143-B	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MÉDIA DE 30KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 12T	T X KM	579,28																																													
<table><tr><td>Transporte interno do material na frente de serviço</td><td>Peso</td><td>Distância</td><td></td><td>Total</td></tr><tr><td>Bota-Fora - Carga da Frente de Serviço à Área de Transbordo</td><td>579,28 t</td><td>1,00</td><td>=</td><td>579,28 txkm</td></tr></table>					Transporte interno do material na frente de serviço	Peso	Distância		Total	Bota-Fora - Carga da Frente de Serviço à Área de Transbordo	579,28 t	1,00	=	579,28 txkm																																			
Transporte interno do material na frente de serviço	Peso	Distância		Total																																													
Bota-Fora - Carga da Frente de Serviço à Área de Transbordo	579,28 t	1,00	=	579,28 txkm																																													
1.18.6	04.005.0163-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MÉDIA DE 30KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 17T	T X KM	3855,60																																													
<table><tr><td>Peso</td><td></td><td>Distância</td><td></td><td>Total</td></tr><tr><td>267,75</td><td>x</td><td>14,40</td><td>=</td><td>3.855,60 txkm</td></tr></table>					Peso		Distância		Total	267,75	x	14,40	=	3.855,60 txkm																																			
Peso		Distância		Total																																													
267,75	x	14,40	=	3.855,60 txkm																																													
1.18.7	05.001.0171-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 20,00M DE DISTÂNCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	M3	579,28																																													
<table><tr><td>Transporte interno do material na frente de serviço</td><td>Peso</td><td>Distância</td><td></td><td>Total</td></tr><tr><td>Bota-Fora - Carga da Frente de Serviço à Área de Transbordo</td><td>579,28 t</td><td>1,00</td><td>=</td><td>579,28 m³</td></tr></table>					Transporte interno do material na frente de serviço	Peso	Distância		Total	Bota-Fora - Carga da Frente de Serviço à Área de Transbordo	579,28 t	1,00	=	579,28 m³																																			
Transporte interno do material na frente de serviço	Peso	Distância		Total																																													
Bota-Fora - Carga da Frente de Serviço à Área de Transbordo	579,28 t	1,00	=	579,28 m³																																													
1.18.8	04.006.0012-A	CARGA MANUAL E DESCARGA MECÂNICA DE MATERIAL A GRANEL (AGREGADOS, PEDRA-DE-MAO, PARALELOS, TERRA, ESCOMBROS, ETC), COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP E 1000L, EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA	T	579,29																																													
<table><tr><td>Concreto Magro:</td><td>11,00 x</td><td>2,40</td><td>=</td><td>26,400 t</td></tr><tr><td>Almofada:</td><td>25,00 x</td><td>2,40</td><td>=</td><td>60,000 t</td></tr><tr><td>Bloco de concreto:</td><td>17,28 x</td><td>2,10</td><td>=</td><td>36,288 t</td></tr><tr><td>Preenchimento Bloco:</td><td>8,00 x</td><td>2,40</td><td>=</td><td>19,200 t</td></tr><tr><td>Argamassa:</td><td>9,00 x</td><td>2,10</td><td>=</td><td>18,900 t</td></tr><tr><td>Pó-de-pedra:</td><td>100,50 x</td><td>1,50</td><td>=</td><td>150,750 t</td></tr><tr><td colspan="5">Bota-Fora - Carga da Frente de Serviço à Área de Transbordo</td></tr><tr><td>Mat. 1ª Cat</td><td>157,50 x</td><td>1,70</td><td>=</td><td>267,750 t</td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL:</td><td>579,288 t</td></tr></table>					Concreto Magro:	11,00 x	2,40	=	26,400 t	Almofada:	25,00 x	2,40	=	60,000 t	Bloco de concreto:	17,28 x	2,10	=	36,288 t	Preenchimento Bloco:	8,00 x	2,40	=	19,200 t	Argamassa:	9,00 x	2,10	=	18,900 t	Pó-de-pedra:	100,50 x	1,50	=	150,750 t	Bota-Fora - Carga da Frente de Serviço à Área de Transbordo					Mat. 1ª Cat	157,50 x	1,70	=	267,750 t	TOTAL:				579,288 t
Concreto Magro:	11,00 x	2,40	=	26,400 t																																													
Almofada:	25,00 x	2,40	=	60,000 t																																													
Bloco de concreto:	17,28 x	2,10	=	36,288 t																																													
Preenchimento Bloco:	8,00 x	2,40	=	19,200 t																																													
Argamassa:	9,00 x	2,10	=	18,900 t																																													
Pó-de-pedra:	100,50 x	1,50	=	150,750 t																																													
Bota-Fora - Carga da Frente de Serviço à Área de Transbordo																																																	
Mat. 1ª Cat	157,50 x	1,70	=	267,750 t																																													
TOTAL:				579,288 t																																													
1.18.9	04.010.0045-A	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE AGREGADOS, TERRA, ESCOMBROS, MATERIAL A GRANEL, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRAS, EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA, COM A CAPACIDADE DE 1,50M3	T	267,75																																													
<table><tr><td colspan="5">Bota-Fora - Carga da Frente de Serviço à Área de Transbordo</td></tr><tr><td>Mat. 1ª Cat</td><td>157,50 x</td><td>1,70</td><td>TOTAL:</td><td>= 267,750 t</td></tr></table>					Bota-Fora - Carga da Frente de Serviço à Área de Transbordo					Mat. 1ª Cat	157,50 x	1,70	TOTAL:	= 267,750 t																																			
Bota-Fora - Carga da Frente de Serviço à Área de Transbordo																																																	
Mat. 1ª Cat	157,50 x	1,70	TOTAL:	= 267,750 t																																													
1.18.10	TC 09.05.0700 (/)	Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)	t	267,75																																													
<table><tr><td colspan="4">TOTAL:</td><td>= 267,750 t</td></tr></table>					TOTAL:				= 267,750 t																																								
TOTAL:				= 267,750 t																																													



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIAO HIDROGRÁFICA III

1.19.		REGIAO HIDROGRAFICA III					
		SISTEMA DE DRENAGEM - RAMAL DE RALO					
PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS:							
		DADOS DIMENSIONAIS:					
		DN=		300,00 mm			
		Comprimento da Rede:		300,00 m			
		Comprimento máx. de rede a ser aberta :		25,00 m			
		Volume do Tubo [(DN²xPi / 4)xCompr]:		21,19 m³			
		Largura Média da Vala:		1,10 m			
		Profundidade Média da Vala:		1,10 m			
		Altura do Embasamento:		0,10 m			
		Base de Brita:		0,25 m			
		Reaterro até geratriz superior:		0,30 m			
		Reaterro acima da Geratriz Superior c/Mat.Importado:		0,70 m			
Reaterro acima da Geratriz Superior c/Mat.Reaproveitado:		0,00 m					
1.19.1	02.030.0005-A	PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO				UN	15,00
Total 15,0 unid.							
1.19.2	05.013.0002-A	CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA				M2	49,50
Comprimento da Rede 300,00 m ÷ 10,00 = 30,00 m Larg. 1,10 m Comp. passarela 1,50 m = Total 49,50 m²							
1.19.3	06.273.0001-A	TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSIVE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 300MM. FORNECIMENTO				M	300,00
Qtd de ralos 100,00 m x Comp. Ramal 3,00 m = Total 300,00 m							
1.19.4	06.088.0010-A	EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA				M3	33,00
Compr. 300,00 Larg. 1,10 m Espess 0,10 un = Total 33,00 m³							
1.19.5	03.001.0001-B	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO				M3	363,00
Compr. 300,00 Larg. 1,10 m Espess 1,10 un = Total 363,00 m³							
1.19.6	02.011.0001-A	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE3"x3" DE MADEIRA DE 3ª,C/1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 0,50MENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE1"x12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTODE UMA VEZ DA MADEIRA				M	602,20
1.19.7	02.011.0003-A	RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO MATERIAIS				M	602,20
Compr. 300,00 m 2 x Larg. 2,00 m Largura 1,10 lados 2,00 = Total 602,20 m							
1.19.8	03.015.0010-A	REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL				M3	231,00
Compr. 300,00 m Larg. 1,10 m Prof 0,70 = Total 231,00 m³							
1.19.9	20.097.0005-A	PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO				M3	77,81
Acima geratriz sup.importado Compr. 300,00 m Larg. 1,10 m Prof 0,30 = Total 99,00 un Descontar 21,19 un 77,81 m³							
1.19.10	04.005.0123-B	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T				T X KM	1,50
Peso 1,50 x Distância 1,00 km = Total 1,50 txkm							



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIÃO HIDROGRÁFICA III

REGIAO HIDROGRAFICA III						
1.19.11	04.005.0143-B	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T			T X KM	1,50
<div>Material - do Canteiro de Obras à Frente de Serviço</div> <div><div>Peso</div><div>1,50</div><div>x</div><div>Distância</div><div>1,00</div><div>km</div><div>=</div><div>Total</div><div>1,50 txkm</div></div>						
1.19.12	04.005.0163-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T			T X KM	8886,24
<div>Bota-Fora - Área de Transbordo ao Destino Final</div> <div><div>Peso</div><div>617,10</div><div>x</div><div>Distância</div><div>14,40</div><div>km</div><div>=</div><div>Total</div><div>8.886,24 txkm</div></div>						
1.19.13	05.001.0171-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA			M3	1129,81
<div><div>Peso</div><div>1.129,81</div><div>x</div><div>Distância</div><div>1,00</div><div>km</div><div>=</div><div>Total</div><div>1.129,81 m³</div></div>						
1.19.14	04.006.0014-B	CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DE MAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PEÇA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA			T	1,50
<div><div>Tubo PA-1</div><div><div>Comprim</div><div>300,00</div><div>x</div><div>P. Específico</div><div>0,0050</div><div>=</div><div>Total</div><div>1,50 t</div></div></div>						
1.19.15	04.006.0012-A	CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA			T	1129,82
<div><div>Material - do Canteiro de Obras à Frente de Serviço</div><div><div>Pó-de-pedra</div><div>341,81</div><div>x</div><div>Peso específico</div><div>1,50</div><div>=</div><div>Total</div><div>512,715 t</div></div><div><div>Bota-Fora - Área de Transbordo ao Destino Final</div><div><div>Mat. 1º Cat</div><div>363,00</div><div>x</div><div>Peso específico</div><div>1,70</div><div>=</div><div>617,100 t</div></div><div><div>TOTAL</div><div>=</div><div>1.129,82 t</div></div></div></div>						
1.19.16	04.010.0045-A	CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3			T	617,10
<div><div>Bota-Fora - Carga da Frente de Serviço à Área de Transbordo</div><div><div>Mat. 1º Cat</div><div>363,00</div><div>x</div><div>1,70</div><div>=</div><div>Total</div><div>617,10 t</div></div></div>						
1.19.17	TC 09.05.0700 (/)	Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)			t	617,10
<div><div>Bota-Fora - Carga da Frente de Serviço à Área de Transbordo</div><div><div>Mat. 1º Cat</div><div>363,00</div><div>x</div><div>1,70</div><div>=</div><div>Total</div><div>617,10 t</div></div></div>						
1.20.	REPARO DE MICRODRENAGEM					
1.20.1	03.001.0001-B	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A)AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO			M3	236,32
<div><div><div>Tudo de Concreto Ø300mm</div><div>Extensão</div><div>50,00 m</div><div>x</div><div>Largura</div><div>0,70 m</div><div>x</div><div>Profundidade</div><div>1,15 m</div><div>=</div><div>Total</div><div>40,25 m³</div></div><div><div>Tudo de Concreto Ø400mm</div><div>50,00 m</div><div>x</div><div>0,80 m</div><div>x</div><div>1,25 m</div><div>=</div><div>50,00 m³</div></div><div><div>Tudo de Concreto Ø500mm</div><div>50,00 m</div><div>x</div><div>0,90 m</div><div>x</div><div>1,35 m</div><div>=</div><div>60,75 m³</div></div><div><div>Tudo de Concreto Ø600mm</div><div>50,00 m</div><div>x</div><div>1,00 m</div><div>x</div><div>1,45 m</div><div>=</div><div>72,50 m³</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><</div></div>						



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIÃO HIDROGRÁFICA III

REGIÃO HIDROGRAFICA III				
		Quantidade 10,00 un	=	Total 10,00 un
1.20.4	06.012.0201-A	POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X1,50M,E DIAMETRO DA GALERIA DE ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KGE O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDOS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAAO DE FERRO FUNDIDO	UN	10,00
		Quantidade 10,00 un	=	Total 10,00 un
1.20.5	06.012.0202-A	POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X1,80M,E DIAMETRO DA GALERIA DE ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KGE O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDOS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAAO DE FERRO FUNDIDO	UN	10,00
		Quantidade 10,00 un	=	Total 10,00 un
1.20.6	06.003.0053-A	TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DE GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.	M	50,00
		Extensão 50,00 m	=	Total 50,00 m
1.20.7	06.003.0055-A	TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.	M	50,00
		Extensão 50,00 m	=	Total 50,00 m
1.20.8	06.003.0057-A	TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.	M	50,00
		Extensão 50,00 m	=	Total 50,00 m
1.20.9	06.003.0058-A	TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.	M	50,00
		Extensão 50,00 m	=	Total 50,00 m
1.21.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CBUQ TIPO 1			
PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS:				
DADOS DIMENSIONAIS:				
		Comprimento Logradouro:	140,00 m	
		Largura da Testatada:	9,00 m	
		Caixa de Rolamento:	6,00 m	
		Área de Implantação:	1.260,00 m²	
		Área Cx.Rolamento:	840,00 m²	
		Espessura Total de Corte Implantação Pavimento:	0,47 m	
		MEIO FIO		
		Comprimento:	500,00 m	
		Altura:	0,30 m	
		Espessura:	0,10 m	
		SARJETA		
		Comprimento:	500,00 m	
		Largura:	0,30 m	
		Espessura:	0,13 m	
1.21.1	01.018.0002-A	LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR	M	140,00



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIÃO HIDROGRÁFICA III

1.21.2	02.020.0005-A	BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO, COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES	M	280,00
--------	---------------	--	---	--------

Sinalização viária Preventiva em via carroçável

Comprimento Total = 140,00 m X 2 = Total 280,00 m

1.21.3	02.030.0005-A	PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,60
--------	---------------	--	----	------

Sinalização viária Preventiva

Comprimento de rede = 140,00 m
Distância entre placas = 25,00
Nº de Placas = 140,00 m ÷ 25,00 X 1,00 = Total 6,600 unid.

1.21.4	08.001.0008-A	BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	126,00
1.21.5	08.001.0009-A	SUB-BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	126,00

Base: Compr. 140,00 Larg. 6,00 Esp. 0,15 = Total 126,00 m³

1.21.6	08.035.0001-A	CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO	M3	225,00
--------	---------------	--	----	--------

C. de rolamento Compr. 250,00 Larg. 6,00 Esp. 0,15 = Total 225,00 m³

1.21.7	09.009.0004-A	CAMADA DE PO-DE-PEDRA ESPALHADA MANUALMENTE,MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	14,00
--------	---------------	---	----	-------

Calçadas Compr. 140,00 Larg. 1,00 Esp. 0,10 = Total 14,00 m³

1.21.8	20.009.0001-B	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUcoes PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO	M2	840,00
1.21.9	08.021.0001-A	REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUcoes PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS	M2	840,00

Cx.Rolamento: Compr. 140,00 Larg. 6,00 = Total 840,00 m²

1.21.10	08.021.0002-A	REFORCO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUcoes PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANPORTE E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS	M3	0,00
---------	---------------	--	----	------

Cx.Rolamento: Compr. - Larg. 6,00 Esp. 0,27 = Total 0,00 m³

1.21.11	08.015.0085-A	CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE,COM ASFALTO DE BORRACHA,TIPO "TERMINAL BLEND",UTILIZANDO ATÉ 15% DE BORRACHA GRANULADA DE PNEUS,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA PCRJ,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DA MISTURA,SATISFAZENDO AS PROPRIEDADES DA NORMA DER/PR-ES-P-28/5 OU DNIT ES 385/99	T	96,60
---------	---------------	--	---	-------

Cx.Rolamento: Compr. 140,00 Larg. 6,00 Esp. 0,05 x 2,3000 t = Total 96,60 t

1.21.12	08.027.0057-A	SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=35MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	M	280,00
---------	---------------	--	---	--------

Cx.Rolamento: Compr. 140,00 Lados 2,00 = Total 280,00 m

1.21.13	05.005.0012-B	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	140,00
---------	---------------	--	----	--------

Passagem provisória de pedestres sobre calçadas

Comprimento
Nº de Plataformas: 140,00 m ÷ 1,00 = 140,000 unid.
140,000 unid. x 1,00 m x 1,00 m = Total 140,00 m²

1.21.14	06.085.0040-A	ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA	M3	336,00
---------	---------------	--	----	--------

Cx.Rolamento: Compr. 140,00 Larg. 6,00 Esp. 0,40 x = Total 336,00 m³

1.21.15	11.002.0027-B	LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATÉ 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H	M3	25,00
---------	---------------	--	----	-------



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIÃO HIDROGRÁFICA III

Calçadas					Compr.	Larg.	Esp.		Total
					250,00	1,00	0,10	x	= 25,00 m³
1.21.16	05.058.0020-A	LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE	M2	154,00					
1.21.17	11.023.0002-A	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE (15X15)CM.FORNECIMENTO	KG	231,00					
1.21.18	ET 39.05.0250 (/)	Tela de aço Telcon ou similar. Colocação.(desonerado)	m2	154,00					
Calçadas:					Compr.+ Transpasse	Kg / m			Total
Tel Q-92					154,00	1,50			= 231,00 m²
1.21.19	11.046.0004-A	CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA	M3	14,00					
Calçadas					Compr.	Larg.	Esp.		Total
					140,00	1,00	0,10	x	= 14,00 m³
1.21.20	03.001.0001-B	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	28,00					
Calçadas					Compr.	Larg.	Esp.		Total
					140,00	1,00	0,20	x	= 28,00 m³
1.21.21	03.016.0005-B	ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO	M3	378,00					
Cx.Rolamento:					Compr.	Larg.	Esp.		Total
Toca de Solo:					140,00	6,00	0,45	x	= 378,00 m³
					-	6,00	0,45	x	= 0,00 m³
1.21.22	09.001.0001-B	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DEORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO	M2	140,00					
Calçadas					Compr.	Larg.			Total
					140,00	1,00			= 140,00 m²
1.21.23	13.370.0015-A	PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO	M2	140,00					
1.21.24	01.005.0001-A	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO	M2	140,00					
Calçadas					Compr.	Larg.			Total
					140,00	1,00			= 140,00 m²
1.21.25	04.005.0123-B	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T	T X KM	690,20					
Frente de Serviço - > Área de Transbordo (Ponto de Acumulação)					Peso	x	Distância		Total
					690,2000 t		1,00 km		= 690,20 txkm
1.21.26	04.005.0143-B	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T	T X KM	4475,80					
Frente de Serviço - > Área de Transbordo (Ponto de Acumulação)					Peso	x	Distância		Total
					2.543,8000 t		1,00 km		= 2.543,80 txkm
CBUQ da Usina para obra					Peso	x	Distância		
					96,6000 t		20,00 km		= 1.932,00 txkm
					TOTAL:				4.475,80 txkm
1.21.27	04.005.0163-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T	T X KM	13804,00					
BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO					Peso	x	Distância		Total
					690,2000 t		20,00 km		= 13.804,00 txkm



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIÃO HIDROGRÁFICA III

1.21.28	05.001.0171-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 20,00M DE DISTÂNCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	M3	100,00
---------	---------------	---	----	--------

Canteiro -> Frente de Serviço

Calçadas 25,00 m³
Asfalto 25,00 m³
Pó de pedra calçada 25,00 m³

Frente de Serviço - > Área de Transbordo (Ponto de Acumulação)

Escavação manual 50,00 m³
Total 100,00 m³

1.21.29	04.006.0014-B	CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DE MAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PEÇA: VERGALHOES, VIGAS DE MADEIRA, CAIXAS E MEIOS-FIOS, EM CAMINHÃO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 7,5T, INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA, DESCARGA E MANOBRA	T	43,00
---------	---------------	---	---	-------

Canteiro -> Frente de Serviço

	Vol.	P. específico		Total
Meio fio	15,00 m³ x	2,40 t/km	=	36,00 t
Plataforma	10,00 m³ x	0,70 t/km	=	7,00 t
				43,00 t

1.21.30	04.006.0012-A	CARGA MANUAL E DESCARGA MECÂNICA DE MATERIAL A GRANEL (AGREGADOS, PEDRA-DE-MAO, PARALELOS, TERRA, ESCOMBROS, ETC), COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL, DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP E1000L, EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA	T	279,10
---------	---------------	---	---	--------

Canteiro -> Frente de Serviço

		P. específico	Total
Calçadas	25,00 m³ x	2,40 t/m³	60,00 t
Asfalto			96,60 t
Pó de pedra calçada	25,00 m³ x	1,50 t/m³	37,50 t
			194,10 t

Frente de Serviço - > Área de Transbordo (Ponto de Acumulação)

		P. específico	
Escavação manual	50,00 m³ x	1,70 t/m³	85,00 t
TOTAL:			279,10 t

1.21.31	04.010.0045-A	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE AGREGADOS, TERRA, ESCOMBROS, MATERIAL A GRANEL, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRA, EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA, COM A CAPACIDADE DE 1,50M3	T	2221,70
---------	---------------	--	---	---------

Canteiro -> Frente de Serviço

	Volume	P. específico	Total
Mat. 1ª Cat.	406,00 m³ x	1,70 t/m³	690,20 t

Canteiro -> Frente de Serviço

		P. específico	
Pó-de-Pedra via	225,00 m³ x	1,50 t/m³	337,50 t
Brita Corrida	252,00 m³ x	2,10 t/m³	529,20 t
Concreto Via	25,00 m³ x	2,40 t/m³	60,00 t
Rachão	336,00 m³ x	1,80 t/m³	604,80 t
			2.221,70 t

1.21.32	TC 09.05.0700 (/)	Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)	t	690,20
---------	-------------------	---	---	--------

TOTAL: 690,20 t

1.22.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ TIPO 2
-------	--------------------------------------

PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS:

DADOS DIMENSIONAIS:	
Comprimento Logradouro:	100,00 m
Largura da Testada:	6,00 m
Caixa de Rolamento:	5,00 m
Área de Implantação:	600,00 m²
Área Cx. Rolamento:	500,00 m²
Espessura Total de Corte Implantação Pavimento:	0,47 m
MEIO FIO	
Comprimento:	250,00 m
Altura:	0,30 m
Espessura:	0,10 m
SARJETA	
Comprimento:	250,00 m
Largura:	0,30 m
Espessura:	0,13 m



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIAO HIDROGRAFICA III

1.22.1	01.018.0002-A	LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR	M	100,00
--------	---------------	--	---	--------

1.22.2	02.020.0005-A	BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES	M	200,00
--------	---------------	---	---	--------

Sinalização viária Preventiva em via carroçável

Comprimento Total = 100,00 m X 2 = Total 200,00 m

1.22.3	02.030.0005-A	PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00
--------	---------------	--	----	------

Sinalização viária Preventiva

Comprimento de rede = 100,00 m
Distância entre placas = 25,00
Nº de Placas = 100,00 m ÷ 25,00 X 1,00 = Total 5,00 unid.

1.22.4	08.001.0008-A	BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	75,00
1.22.5	08.001.0009-A	SUB-BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	75,00

Base: Compr. 100,00 Larg. 5,00 Esp. 0,15 = Total 75,00 m³

1.22.6	08.035.0001-A	CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO	M3	75,00
--------	---------------	--	----	-------

C. de rolamento Compr. 100,00 X Larg. 5,00 X Esp. 0,15 = Total 75,00 m³

1.22.7	09.009.0004-A	CAMADA DE PO-DE-PEDRA ESPALHADA MANUALMENTE,MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	10,00
--------	---------------	---	----	-------

Calçadas Compr. 100,00 X Larg. 1,00 X Esp. 0,10 = Total 10,00 m³

1.22.8	20.009.0001-B	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUcoes PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO	M2	500,00
1.22.9	08.021.0001-A	REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUcoes PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS	M2	500,00

Cx.Rolamento: Compr. 100,00 X Larg. 5,00 = Total 500,00 m²

1.22.10	08.021.0002-A	REFORCO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUcoes PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANPORTE E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS	M3	135,00
---------	---------------	--	----	--------

Cx.Rolamento: Compr. 100,00 X Larg. 5,00 X Esp. 0,27 = Total 135,00 m³

1.22.11	08.015.0085-A	CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE,COM ASFALTO DE BORRACHA,TIPO "TERMINAL BLEND",UTILIZANDO ATE 15% DE BORRACHA GRANULADA DE PNEUS,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA PCRJ,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DA MISTURA,SATISFAZENDO AS PROPRIEDADES DA NORMA DER/PR-ES-P-28/5 OU DNIT ES 385/99	T	57,50
---------	---------------	--	---	-------

Cx.Rolamento: Compr. 100,00 X Larg. 5,00 X Esp. 0,05 x 2,3000 t = Total 57,50 t

1.22.12	08.027.0057-A	SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=35MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	M	200,00
---------	---------------	--	---	--------

Cx.Rolamento: Compr. 100,00 X Lados 2,00 = Total 200,00 m

1.22.13	05.005.0012-B	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	100,00
---------	---------------	---	----	--------

Passagem provisória de pedestres sobre calçadas

Comprimento
Nº de Plataformas: 100,00 m ÷ 1,00 = 100,000 unid.
100,000 unid. x 1,00 m x 1,00 m = Total 100,00 m²



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIÃO HIDROGRÁFICA III

1.22.14	06.085.0040-A	ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA	M3	200,00
Cx.Rolamento: Compr. 100,00 X Larg. 5,00 X Esp. 0,40 = Total 200,00 m³				
1.22.15	11.002.0027-B	LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H	M3	10,00
Calçadas Compr. 100,00 m x Larg. 1,00 x Esp. 0,10 = Total 10,00 m³				
1.22.16	05.058.0020-A	LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE	M2	110,00
1.22.17	11.023.0002-A	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE (15X15)CM.FORNECIMENTO	KG	165,00
1.22.18	ET 39.05.0250 (/)	Tela de aço Telcon ou similar. Colocação.(desonerado)	m2	110,00
Calçadas: Compr.+ Transpasse 110,00 m x Kg / m 1,50 = Total 165,00 m²				
1.22.19	11.046.0004-A	CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA	M3	10,00
Calçadas Compr. 100,00 x Larg. 1,00 x Esp. 0,10 = Total 10,00 m³				
1.22.20	03.001.0001-B	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	20,00
Calçadas Compr. 100,00 x Larg. 1,00 x Esp. 0,20 = Total 20,00 m³				
1.22.21	03.016.0005-B	ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO	M3	225,00
Cx.Rolamento: Compr. 100,00 x Larg. 5,00 x Esp. 0,45 = Total 225,00 m³ Toca de Solo: - x 5,00 x 0,45 = 0,00 m³				
1.22.22	09.001.0001-B	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DEORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO	M2	100,00
Calçadas Compr. 100,00 x Larg. 1,00 = Total 100,00 m²				
1.22.23	13.370.0015-A	PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO	M2	100,00
1.22.24	01.005.0001-A	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO	M2	100,00
Calçadas Compr. 100,00 x Larg. 1,00 = Total 100,00 m²				
1.22.25	04.005.0123-B	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T	T X KM	416,50
Frete de Serviço - > Área de Transbordo (Ponto de Acumulação) Peso 416,5000 t x Distância 1,00 km = Total 416,50 txkm				
1.22.26	04.005.0143-B	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T	T X KM	2378,00
Frete de Serviço - > Área de Transbordo (Ponto de Acumulação) Peso 1.228,0000 t x Distância 1,00 km = Total 1.228,00 txkm CBUQ da Usina para obra Peso 57,5000 t x Distância 20,00 km = 1.150,00 txkm TOTAL: 2.378,00 txkm				



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIÃO HIDROGRÁFICA III

1.22.27	04.005.0163-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MÉDIA DE 30KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 17T	T X KM	8330,00
---------	---------------	---	--------	---------

BASE DE BRITA CORRIDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTAÇÃO

Peso Distância Total
416,5000 t x 20,00 km = 8.330,00 txkm

1.22.28	05.001.0171-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 20,00M DE DISTÂNCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	M3	50,00
---------	---------------	---	----	-------

Canteiro -> Frente de Serviço

Calçadas 12,50 m³
Asfalto
Pó de pedra calçada 12,50 m³

Frente de Serviço -> Área de Transbordo (Ponto de Acumulação)

Escavação manual 25,00 m³

Total 50,00 m³

1.22.29	04.006.0014-B	CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DE MAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PEÇA: VERGALHOES, VIGAS DE MADEIRA, CAIXAS E MEIOS-FIOS, EM CAMINHÃO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 7,5T, INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA, DESCARGA E MANOBRA	T	21,50
---------	---------------	--	---	-------

Canteiro -> Frente de Serviço

	Vol.		P. específico		Total
Meio fio	7,50 m³	x	2,40 t/km	=	18,00 t
Plataforma	5,00 m³	x	0,70 t/km	=	3,50 t
					21,50 t

1.22.30	04.006.0012-A	CARGA MANUAL E DESCARGA MECÂNICA DE MATERIAL A GRANEL (AGREGADOS, PEDRA-DE-MAO, PARALELOS, TERRA, ESCOMBROS, ETC), COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL, DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP E1000L, EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA	T	148,75
---------	---------------	--	---	--------

Canteiro -> Frente de Serviço

			P. específico		
Calçadas	12,50 m³	x	2,40 t/m³		30,00 t
Asfalto					57,50 t
Pó de pedra calçada	12,50 m³	x	1,50 t/m³		18,75 t
					106,25 t

Frente de Serviço -> Área de Transbordo (Ponto de Acumulação)

			P. específico		
Escavação manual	25,00 m³	x	1,70 t/m³		42,50 t
				TOTAL:	148,75 t

1.22.31	04.010.0045-A	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE AGREGADOS, TERRA, ESCOMBROS, MATERIAL A GRANEL, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRA, EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA, COM A CAPACIDADE DE 1,50M3	T	1228,00
---------	---------------	--	---	---------

Canteiro -> Frente de Serviço

	Volume		P. específico		Total
Mat. 1ª Cat.	245,00 m³	x	1,70 t/m³		416,50 t

Canteiro -> Frente de Serviço

			P. específico		
Pó-de-Pedra via	75,00 m³	x	1,50 t/m³		112,50 t
Brita Corrida	150,00 m³	x	2,10 t/m³		315,00 t
Concreto Via	10,00 m³	x	2,40 t/m³		24,00 t
Rachão	200,00 m³	x	1,80 t/m³		360,00 t
					1.228,00 t

1.22.32	TC 09.05.0700 (/)	Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)	t	416,50
---------	-------------------	---	---	--------

TOTAL: 416,50 t



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIÃO HIDROGRÁFICA III

1.23.		REGIAO HIDROGRAFICA III				
		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CBUQ TIPO 3				
PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS:						
		DADOS DIMENSIONAIS:				
		Comprimento Logradouro:		125,00 m		
		Largura da Testada:		5,00 m		
		Caixa de Rolamento:		4,00 m		
		Área de Implantação:		625,00 m²		
		Área Cx.Rolamento:		500,00 m²		
		Espessura Total de Corte Implantação Pavimento:		0,47 m		
		MEIO FIO				
		Comprimento:		250,00 m		
		Altura:		0,30 m		
		Espessura:		0,10 m		
		SARJETA				
		Comprimento:		250,00 m		
		Largura:		0,30 m		
Espessura:		0,13 m				
1.23.1	01.018.0002-A	LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCAÇAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR		M	125,00	
1.23.2	02.020.0005-A	BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES		M	250,00	
Sinalização viária Preventiva em via carroçável						
		Comprimento Total =	125,00 m X 2	=	Total 250,00 m	
1.23.3	02.030.0005-A	PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO		UN	6,00	
Sinalização viária Preventiva						
		Comprimento de rede =	125,00 m			
		Distância entre placas =	25,00			
		Nº de Placas =	125,00 m ÷ 25,00 X 1,00	=	Total 6,000 unid.	
1.23.4	08.001.0008-A	BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO			M3	75,00
1.23.5	08.001.0009-A	SUB-BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO			M3	75,00
		Base:	Compr. 125,00 x Larg. 4,00 x Esp. 0,15	=	Total 75,00 m³	
1.23.6	08.035.0001-A	CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO			M3	75,00
		C. de rolamento	Compr. 125,00 x Larg. 4,00 x Esp. 0,15	=	Total 75,00 m³	
1.23.7	09.009.0004-A	CAMADA DE PO-DE-PEDRA ESPALHADA MANUALMENTE,MEDIDA APOS A COMPACTACAO			M3	12,50
		Calçadas	Compr. 125,00 x Larg. 1,00 x Esp. 0,10	=	Total 12,50 m³	
1.23.8	20.009.0001-B	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO			M2	500,00
1.23.9	08.021.0001-A	REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS			M2	500,00
		Cx.Rolamento:	Compr. 125,00 x Larg. 4,00	=	Total 500,00 m²	
1.23.10	08.021.0002-A	REFORCO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANPORTE E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS			M3	135,00
		Cx.Rolamento:	Compr. 125,00 x Larg. 4,00 x Esp. 0,27	=	Total 135,00 m³	
1.23.11	08.015.0085-A	CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE,COM ASFALTO DE BORRACHA,TIPO "TERMINAL BLEND",UTILIZANDO ATE 15% DE BORRACHA GRANULADA DE PNEUS,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA PCRJ,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DA MISTURA,SATISFAZENDO AS PROPRIEDADES DA NORMA DER/PR-ES-P-28/5 OU DNIT ES 385/99			T	57,50
		Cx.Rolamento:	Compr. 125,00 x Larg. 4,00 x Esp. 0,05 x 2.3000 t	=	Total 57,50 t	



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIÃO HIDROGRÁFICA III

1.23.12	08.027.0057-A	SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO, DE CONCRETO SIMPLES FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTURA DE 0,30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3,5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	M	250,00
Cx. Rolamento: Compr. 125,00 x Lados 2,00 = Total 250,00 m				
1.23.13	05.005.0012-B	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTAÇÃO (VER ITEM 05.008.0008)	M2	125,00
Passagem provisória de pedestres sobre calçadas				
Comprimento Nº de Plataformas: 125,00 m ÷ 1,00 = 125,000 unid. 125,000 unid. x 1,00 m x 1,00 m = Total 125,00 m²				
1.23.14	06.085.0040-A	ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DESTA	M3	200,00
Cx. Rolamento: Compr. 125,00 x Larg. 4,00 x Esp. 0,40 = Total 200,00 m³				
1.23.15	11.002.0027-B	LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20,00M EM CARRINHOS, E VERTICAL ATÉ 10,00M COM TORRE E GUINCHO, COLOCAÇÃO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, CONSIDERANDO UMA PRODUÇÃO APROXIMADA DE 7,00M³/H	M3	12,50
Calçadas Compr. 125,00 x Larg. 1,00 x Esp. 0,10 = Total 12,50 m³				
1.23.16	05.058.0020-A	LONA DE POLIETILENO (LONA TERREIRO) COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE SOLO, MEDIDA PELA ÁREA COBERTA, INCLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE	M2	137,50
1.23.17	11.023.0002-A	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FORMADA POR FIOS DE AÇO CA-60, CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI, FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIÂMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES DE (15X15)CM. FORNECIMENTO	KG	206,25
1.23.18	ET 39.05.0250 (/)	Tela de aço Telcon ou similar. Colocação. (desonerado)	m2	137,50
Calçadas: Compr.+ Transpasse 137,50 m² x Kg / m 1,50 = Total 206,25 m²				
1.23.19	11.046.0004-A	CONCRETO IMPORTADO DE USINA, DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESSÃO DE 15MPA	M3	12,50
Calçadas Compr. 125,00 x Larg. 1,00 x Esp. 0,10 = Total 12,50 m³				
1.23.20	03.001.0001-B	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	25,00
Calçadas Compr. 125,00 x Larg. 1,00 x Esp. 0,20 = Total 25,00 m³				
1.23.21	03.016.0005-B	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA NÃO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDAÇÃO, ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO	M3	225,00
Cx. Rolamento: Compr. 125,00 x Larg. 4,00 x Esp. 0,45 = Total 225,00 m³ Toca de Solo: - x 5,00 x 0,45 = 0,00 m³				
1.23.22	09.001.0001-B	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, TIPO SÃO CARLOS, BATATAIS, LARGA ESANTO AGOSTINHO, INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE ORIGEM, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E PREPARO DO TERRENO	M2	125,00
Calçadas Compr. 125,00 x Larg. 1,00 = Total 125,00 m²				
1.23.23	13.370.0015-A	PATIO DE CONCRETO, NA ESPESSURA DE 10CM, NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M, COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS, EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO	M2	125,00
1.23.24	01.005.0001-A	PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M2	125,00
Calçadas Compr. 125,00 x Larg. 1,00 = Total 125,00 m²				
1.23.25	04.005.0123-B	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MÉDIA DE 30KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T	T X KM	425,00
Frente de Serviço - > Área de Transbordo (Ponto de Acumulação)				
Peso 425,000 t x Distância 1,00 km = Total 425,00 txkm				



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIÃO HIDROGRÁFICA III

1.23.26	04.005.0143-B	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MÉDIA DE 30KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 12T	T X KM	2392,50
---------	---------------	---	--------	---------

Frente de Serviço - > Área de Transbordo (Ponto de Acumulação)

Peso	Distância	Total
1.242,5000 t x	1,00 km	1.242,50 txkm
CBUQ da Usina para obra	Peso	Distância
57,5000 t x	20,00 km	1.150,00 txkm
TOTAL:		2.392,50 txkm

1.23.27	04.005.0163-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MÉDIA DE 30KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 17T	T X KM	8500,00
---------	---------------	---	--------	---------

BASE DE BRITA CORRIDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APÓS A COMPACTAÇÃO

Peso	Distância	Total
425,0000 t x	20,00 km	8.500,00 txkm

1.23.28	05.001.0171-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 20,00M DE DISTÂNCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	M3	50,00
---------	---------------	---	----	-------

Canteiro -> Frente de Serviço

Calçadas	12,50 m³
Asfalto	
Pó de pedra calçada	12,50 m³

Frente de Serviço - > Área de Transbordo (Ponto de Acumulação)

Escavação manual	25,00 m³
Total:	50,00 m³

1.23.29	04.006.0014-B	CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DE MAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PEÇA: VERGALHOES, VIGAS DE MADEIRA, CAIXAS E MEIOS-FIOS, EM CAMINHÃO DE CARROCERIA FIXA A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 7,5T, INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA, DESCARGA E MANOBRA	T	21,50
---------	---------------	--	---	-------

Canteiro -> Frente de Serviço

Meio fio	Vol.	P. específico	Total
	7,50 m³ x	2,40 t/km	18,00 t
Plataforma	5,00 m³ x	0,70 t/km	3,50 t
			21,50 t

1.23.30	04.006.0012-A	CARGA MANUAL E DESCARGA MECÂNICA DE MATERIAL A GRANEL (AGREGADOS, PEDRA-DE-MAO, PARALELOS, TERRA, ESCOMBROS, ETC), COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP E1000L, EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA	T	148,75
---------	---------------	--	---	--------

Canteiro -> Frente de Serviço

Calçadas	12,50 m³	x	P. específico	Total
Asfalto			2,40 t/m³	30,00 t
Pó de pedra calçada	12,50 m³	x	1,50 t/m³	57,50 t
				18,75 t
				106,25 t

Frente de Serviço - > Área de Transbordo (Ponto de Acumulação)

Escavação manual	25,00 m³	x	P. específico	42,50 t
				148,75 t
TOTAL:				148,75 t

1.23.31	04.010.0045-A	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE AGREGADOS, TERRA, ESCOMBROS, MATERIAL A GRANEL, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRA, EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA, COM A CAPACIDADE DE 1,50M3	T	1242,50
---------	---------------	--	---	---------

Canteiro -> Frente de Serviço

Mat. 1ª Cat.	Volume	x	P. específico	Total
	250,00 m³	x	1,70 t/m³	425,00 t

Canteiro -> Frente de Serviço

Pó-de-Pedra via	75,00 m³	x	P. específico	112,50 t
Brita Corrida	150,00 m³	x	2,10 t/m³	315,00 t
Concreto Via	12,50 m³	x	2,40 t/m³	30,00 t
Rachão	200,00 m³	x	1,80 t/m³	360,00 t
				1.242,50 t



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIAO HIDROGRAFICA III

1.23.32	TC 09.05.0700 (/)	Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)	t	425,00
---------	-------------------	---	---	--------

TOTAL: 425,00 t

1.24.	INTERTRAVADO			
-------	--------------	--	--	--

PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS: 10,00 UNIDADES

Comprimento Logradouro: 250,00 m
Largura da Testada: 3,40 m
Caixa de Rolamento: 3,00 m
Área de Implantação: 850,00 m²
Área Cx.Rolamento: 750,00 m²
Espessura Total de Corte Implantação Pavimento: 0,35 m

PAVIMENTO	PARALELO	Concreto
Área executada	750,00	100,00
Comprimento	250,00	250,00
Largura Média	3,00	0,40

1.24.1	02.030.0005-A	PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00
--------	---------------	--	----	-------

Frete de Serviço 1,00 placa a cada / 25,00 m² m²/dia x placa a cada 1,00 = 10,00 un

1.24.2	05.005.0012-B	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	53,33
--------	---------------	---	----	-------

1 PLATAFORMA A CADA 15M

250,00 m 15,00 m³ = 16,67 = 53,33 m2
16,67 m 3,20 m³ = 53,33

1.24.3	03.001.0001-B	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A)(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	10,00
--------	---------------	--	----	-------

Calçada 250,00 metros(s) x 0,40 x 0,10 metros(s) = 10,00 m3

1.24.4	03.009.0002-B	COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 15CM,COM MACO	M3	225,00
--------	---------------	---	----	--------

Vias 250,00 metros(s) x 3,00 x 0,30 metros(s) = 225,00 m3

1.24.5	09.009.0004-A	CAMADA DE PO-DE-PEDRA ESPALHADA MANUALMENTE,MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	10,00
--------	---------------	---	----	-------

Calçada 250,00 metros(s) x 0,40 x 0,10 metros(s) = 10,00 m3

1.24.6	08.001.0008-A	BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	150,00
--------	---------------	--	----	--------

Vias 250,00 metros(s) x 3,00 x 0,20 metros(s) = 150,00 m3

1.24.7	01.018.0001-A	MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE	M2	750,00
--------	---------------	---	----	--------

Vias 250,00 metros x 3,00 = 750,00

1.24.8	05.058.0020-A	LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE	M2	100,00
--------	---------------	---	----	--------

1.24.9	11.023.0002-A	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE (15X15)CM.FORNECIMENTO	KG	100,00
--------	---------------	--	----	--------

1.24.10	ET 39.05.0250 (/)	Tela de aço Telcon ou similar. Colocação.(desonerado)	m2	100,00
---------	-------------------	---	----	--------

1.24.11	13.370.0015-A	PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO	M2	100,00
---------	---------------	--	----	--------

Calçada 250,00 metros(s) x 0,40 x = 100,00 m3



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIÃO HIDROGRÁFICA III

REGIÃO HIDROGRAFICA III						
1.24.12	08.020.0008-A	PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE 6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE			M2	750,00
Vias 250,00						

1.25.	BECOS, VIELAS E CALÇAMENTO		
PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS:		1250,00	M2
Comprimento Logradouro:	250,00 m	Rodocasa	Comprimento: 500,00 m
Largura da Testada:	2,50 m		Altura: 0,35 m
Caixa de Rolamento:	2,50 m		Espessura: 0,03 m
Área de Implantação:	625,00 m²		
Área Cx.Rolamento:	625,00 m²		
Espessura Total de Corte Implantação Pavimento:	0,10 m		



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIÃO HIDROGRÁFICA III

1.25.1	02.030.0005-A	PLACA DE SINALIZAÇÃO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PÚBLICA, DEACORDO COM A RESOLUÇÃO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	26,00
--------	---------------	---	----	-------

Sinalização viária Preventiva em via carroçável

Área = 625,00 m
 Distância entre placas = 25,00 m/unid
 Nº de Placas = 625,00 m² ÷ 25,00 x 1,00 = 26,00 unid.

1.25.2	08.001.0008-A	BASE DE BRITA CORRIDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APÓS A COMPACTAÇÃO	M3	93,75
--------	---------------	--	----	-------

Comprimento 250,00 x Largura 2,50 x Espessura 0,15 = 93,75

1.25.3	08.035.0001-A	CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA, ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE, MEDIDA APÓS COMPACTAÇÃO	M3	93,75
--------	---------------	--	----	-------

Base: Comprimento 250,00 x Largura 2,50 x Espessura 0,15 = 93,75

1.25.4	08.019.0002-A	JUNTA DE RETRAÇÃO EM REVESTIMENTO DE PLACAS DE CONCRETO, EXCLUSIVE BARRA DE LIGAÇÃO(LIGADORES)	M	458,33
--------	---------------	--	---	--------

Transversais Comprimento 250,00 ÷ Larg. Quadrada 3,00 x Largura 2,50 = 208,33 m
 Longitudinais 250,00 = 250,00 m
TOTAL 458,33 m

1.25.5	05.005.0012-B	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTAÇÃO(VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	250,00
--------	---------------	--	----	--------

Passagem provisória de pedestres sobre calçadas
 Comprimento 250,00 x Largura 1,00 = 250,00 m
TOTAL 250,00 m

1.25.6	11.001.0020-B	CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO PORM3 DE CONCRETO, COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE PERDAS	M3	62,50
1.25.7	11.002.0011-B	PREPARO DE CONCRETO, COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM 2(DUAS) BETONEIRAS DE 600L, ADMITINDO-SE UMA PRODUÇÃO APROXIMADA DE 7,00M3/H, EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS	M3	62,50
1.25.8	11.002.0021-B	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20,00M EM CARRINHOS, E VERTICAL ATÉ 10,00M COM TORRE E GUINCHO, COLOCAÇÃO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, CONSIDERANDO UMA PRODUÇÃO APROXIMADA DE 7,00M3/H	M3	62,50

Comprimento 250,00 x Largura 2,50 x Espessura 0,10 = 62,50

1.25.9	05.058.0020-A	LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE SOLO, MEDIDA PELA ÁREA COBERTA, INCLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE	M2	687,50
--------	---------------	--	----	--------

Pavimentação: Comprimento 250,00 x Largura 2,50 x Transpasse 1,10 = 687,50

1.25.10	11.004.0025-B	FORMAS DE MADEIRA DE 3ª, PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS CURVOS, SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	125,85
1.25.11	11.004.0053-B	ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VIGAS ISOLADAS E SEMELHANTES, ATÉ 5,00M DE PE DIREITO, E ATÉ 60CM DE ALTURA, COM MADEIRA DE 3ª, EMPREGADO 2 VEZES, MEDIDA PELA ÁREA DE PROJEÇÃO LATERAL DE ESCORAMENTO(Comprimento da Vigavezes altura do escoramento até o fundo da mesma)	M2	125,85

Pavimentação: Comprimento 250,00 x Largura 2,50 x Longitudinal 2,00 x Qtd 107 x Alt 0,15 = 125,85 m²

1.25.12	11.023.0002-A	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FORMADA POR FIOS DEACO CA-60, CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI, FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIÂMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES DE (15X15)CM.FORNECIMENTO	KG	687,50
---------	---------------	--	----	--------

Pavimentação: Comprimento 250,00 x Largura 2,50 x Transpasse 1,10 = 687,50



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIAO HIDROGRÁFICA III

1.25.13	03.001.0001-B	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	200,00
---------	---------------	---	----	--------

<i>Cx de rolamento</i>	<i>Comprimento</i>	<i>Larg.</i>	<i>Quadrada</i>	<i>Espessura</i>		
	250,00	x	2,50	x	0,20	= 125,00 m
<i>Troca de solo</i>	50,00	x	2,50	x	0,60	= 75,00 m
TOTAL						200,00 m

1.25.14	02.011.0001-A	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE3"x3" DE MADEIRA DE 3ª,C/1,50M DE COMPRIMENTO,FIcando 0,50MENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE1"x12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTODE UMA VEZ DA MADEIRA	M	62,50
1.25.15	02.011.0003-A	RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO MATERIAIS	M	62,50

Sinalização viária Preventiva em via carroçável

<i>Extensão</i>	500,00 m					
<i>Produção diária</i>	20,00 m²	=	250,00 m	÷	20,00	Larg 2,50 lados 2,00 = 62,50 m

1.25.16	03.009.0002-B	COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 15CM,COM MACO	M3	93,75
---------	---------------	---	----	-------

<i>Extensão</i>	<i>Comprimento</i>	<i>Larg.</i>	<i>Quadrada</i>	<i>Espessura</i>		
	250,00	x	2,50	x	0,15	= 93,75 m

1.25.17	13.001.0015-A	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3	M2	225,00
---------	---------------	--	----	--------

<i>Extensão</i>	<i>Comprimento</i>	<i>Altura</i>	<i>Lados</i>	<i>Aresta acabamento</i>		
	250,00	x	0,30	x	2,00	1,50 = 225,00 m²

1.25.18	13.301.0081-A	PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM ACABAMENTO ASPERO, SOBRE BASEEXISTENTE	M2	1250,00
---------	---------------	--	----	---------

<i>Compr.</i>	<i>Larg.</i>		
500,00	x	2,50	= 1250,00

1.25.19	04.005.0123-B	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T	T X KM	56,69
---------	---------------	--	--------	-------

<i>Canteiro -> Frente de Serviço</i>	<i>Peso</i>	<i>Distância</i>		
	56,69	x	1,00	km = 56,69

1.25.20	04.005.0143-B	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T	T X KM	1493,35
---------	---------------	---	--------	---------

<i>Canteiro -> Frente de Serviço</i>	<i>Peso</i>	<i>Distância</i>		
	1493,35	x	1,00	km = 1493,35

1.25.21	04.005.0163-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T	T X KM	6718,20
---------	---------------	---	--------	---------

<i>Canteiro -> Frente de Serviço</i>	<i>Peso</i>	<i>Distância</i>		
	223,94	x	30,00	km = 6718,20

1.25.22	05.001.0171-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	M3	712,60
---------	---------------	---	----	--------

<i>Canteiro -> Frente de Serviço</i>	<i>Peso</i>			
	712,60	m3	=	712,60



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIAO HIDROGRAFICA III

1.25.23	04.006.0014-B	CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DEMAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PEÇA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS E MEIOS-FIOS,EM CAMINHÃO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA	T	31,13
---------	---------------	---	---	-------

Canteiro -> Frente de Serviço

	Vol.	Peso específico		
Formas	7,55 x	0,70 t/m³	=	5,28 t
Escoramento	7,55 x	0,70 t/m³	=	5,28 t
Plataforma	10,00 x	0,70 t/m³	=	7,00 t
Tela	687,50 x	0,00 t/m³	=	2,13 t

Vol. Peso específico SUBTOT = 19,69 t

Frente de Serviço - > Área de Transbordo (Ponto de Acumulação)

Formas	7,55 m³ x	0,70 t/m³	=	5,28 t/m³
Escoramento	8,81 m² x	0,70 t/m³	=	6,16 t/m³
				11,44 t/m³

SUBTOT = 11,44 t

TOTAL: 31,13 t

1.25.24	04.006.0012-A	CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA	T	772,91
---------	---------------	---	---	--------

Canteiro -> Frente de Serviço

	Vol.	Peso específico		
Concreto Pavimentação	62,50 x	2,50 t/m³	=	156,25 t
Emboço	6,75 x	2,10 t/m³	=	14,17 t
Base de Brita	93,75 x	2,10 t/m³	=	196,87 t
Pó de Pedra	93,75 x	1,50 t/m³	=	140,62 t
Piso cimentado	25,00	2,10 t/m³	=	52,50 t
				560,41 t

Vol. Peso específico

Frente de Serviço - > Área de Transbordo (Ponto de Acumulação)

Formas	125,00 m³ x	1,70 t/m³	=	212,50 t/m³
--------	-------------	-----------	---	-------------

TOTAL = 772,91 t

1.25.25	04.010.0045-A	CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3	T	223,94
---------	---------------	---	---	--------

Canteiro -> Frente de Serviço

	Vol.	Peso específico		
Mat.1º Cat.	125,00 x	1,70 t/m³	=	212,50 t
Forma	7,55 x	0,70 t/m³	=	5,28 t
Escoramento	8,81 x	0,70 t/m³	=	6,16 t
				223,94 t

1.25.26	TC 09.05.0700 (/)	Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)	t	223,94
---------	-------------------	---	---	--------

Total
223,94 t



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIÃO HIDROGRÁFICA III
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1.26.		REGIAO HIDROGRAFICA III ILUMINACAO PUBLICA					
PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS:						6,00 un	UNIDADES
	DADOS DIMENSIONAIS:						
	Distâncias Médias de Transporte				30,00 m		
	Transp.Mec.Bota-Fora				1,00 m		
	Transp.Mec.Interno				1,00 m		
	Transp.Manual.Horizontal				0,00 m²		
	Transp.Manual.Enc.Acima				0,00 m²		
	QUANTIDADES						
	POSTE DE FIBRA 4,5M				30,00		
	POSTE CONCRETO 12M				12,00		
	LUMINARIA LRJ-35 70W				24,00		
	PROJETOR PRJ-22 250W				24,00		
	GRUPO CRJ 07				6,00		
	BASE SIMPLES				30,00		
	BASE DUPLA				36,00		
	HASTE ATERRAMENTO				72,00		
	HAND HOLE 30				30,00		
	HAND HOLE 60 H60				36,00		
DUTO SIMPLES				1800,00			
DUTO DUPLO				300,00			
CABO 16 NU				2100,00			
CABO 25				6300,00			
1.26.1	19.004.0004-C	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTORISTA				H	128,80
Equipe: 1,00 mês x 128,8 h/mês x 1,00 mês =						Total 128,80 h	
1.26.2	19.004.0004-D	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTORISTA				H	55,20
Equipe: 1,00 mês x 55,2 h/mês x 1,00 mês =						Total 55,20 h	
1.26.3	19.004.0100-C	PLATAFORMA PANTOGRAFICA CAPAC.TRABALHO ATE 10M ALTURA,CAPAC.MAXIMA CARGA DISTRIBUIDA 3000KG,CAPAC.MAXIMA CARGA CONCENTRADA 1500KG,PISO PLATAF.CONSTITUIDO CHAPA XADREZ FERRO,EXTENSORES LATERAIS(S/GUARDA-CORPO),GUARDA-CORPO REMOVIVEL PLATAF.,SAPATAS HIDR.E TESOURAS LARGAS,NIVELAMENTO E MAIOR ESTABILIDADE EQUIPAMENTO,ESCADA SIMPLES ALUMINIO,EXCLUSIVE OPERADOR				H	46,00
Equipe: 1,00 mês x 46 h/mês x 1,00 mês =						Total 46,00 h	
1.26.4	18.045.0010-A	POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 5,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 100KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO				UN	30,00
1.26.5	18.045.0030-A	POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 11,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 200KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO				UN	12,00
1.26.6	21.015.0179-A	ARMACAO SECUNDARIA VERTICAL,COMPLETA,PARA UMA REDE DE B.T.,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA ARMACAO E DAS CINTAS DE FIXACAO.INSTALACAO				UN	6,00
1.26.7	21.028.0150-A	GRAMPO DE LINHA VIVA EM BRONZE FUNDIDO,ACABAMENTO ESTANHADOPARA CABO DE 16 A 240MM2.FORNECIMENTO				UN	6,00
1.26.8	21.018.0045-A	ISOLADOR TIPO PINO,13,8KV.FORNECIMENTO				UN	12,00
1.26.9	21.031.0010-A	BASE EXTERNA PARA RELE FOTOELETRICO.FORNECIMENTO				UN	48,00
1.26.10	21.019.0078-A	LUMINARIA LRJ-35 PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPOR METALICO DE 70W,COM EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO 220V(EM-RIOLUZ Nº30),ENCAIXE EM TUBO COM DIAMETRO DE 48MM,CORPO DE ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSAO,DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO,RECEPTACULO E-27 COM ISOLAMENTO POR 5KV,CONFORME ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº65.FORNECIMENTO				UN	13,00
1.26.11	21.019.0090-A	LUMINARIA LRJ-36 PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPOR METALICO DE 150W,TUBULAR,COM EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO,220V(EM-RIOLUZ Nº30),COM ENCAIXE EM TUBO COM DIAMETRO 48MM,CORPO EM ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSAO,DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO,RECEPTACULO E-40,COM ISOLAMENTO PARA 5KV,EM-RIOLUZ Nº67.FORNECIMENTO				UN	11,00
1.26.12	21.042.0135-A	PROJETOR PRJ-27,P/UMA LAMPADA VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPORMETALICO 250/400W TUBULAR,C/EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO,EM LIGA DE ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSAO-IP65,REFLETOR EMCHAPA DE ALUMINIO DE ALTA PUREZA(99,50%)ESTAMPADO,ANODIZADOE ABRILHANTADO QUIMICAMENTE,CONFORME ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-72.FORNECIMENTO				UN	24,00



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIÃO HIDROGRÁFICA III

1.26.13	21.031.0030-A	RELE FOTOELETRICO INDIVIDUAL,COM BASE EM POSTE (ACO OU CONCRETO) DE ACORDO COM O PADRAO DA RIOLUZ;EXCLUSIVE FORNECIMENTODO RELE E BASE.ASSENTAMENTO	UN	48,00
1.26.14	21.045.0105-A	LAMPADA A VAPOR DE SODIO,ALTA PRESSAO,POTENCIA DE 70W,BASE E-27,BULBO OVOIDE,POSICAO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL,CONFORMEABNT NBR IEC 60662 E EM-RIOLUZ Nº 57.FORNECIMENTO	UN	13,00
1.26.15	21.045.0110-A	LAMPADA A VAPOR DE SODIO,ALTA PRESSAO,POTENCIA DE 100W,BASEE-27,BULBO OVOIDE,POSICAO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL,CONFORME ABNT NBR IEC 60662 E EM-RIOLUZ Nº57.FORNECIMENTO	UN	11,00
1.26.16	21.045.0150-A	LAMPADA A VAPOR DE SODIO,ALTA PRESSAO,POTENCIA DE 250W,BASEE-40,BULBO TUBULAR,POSICAO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL,CONFORME ABNT NBR IEC 60662 E EM-RIOLUZ Nº 57.FORNECIMENTO	UN	24,00
1.26.17	21.046.0020-A	REATOR EXTERNO PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 100W,IGNITOR COM PICO DE TENSÃO 2,8 A 4KV,FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,92,TENSÃO DE ALIMENTACAO 220V,CONFORME EM-RIOLUZ-30,ABNT NBR-13593 E ABNT NBR IEC-60662.FORNECIMENTO	UN	24,00
1.26.18	21.042.0015-A	LUMINARIA DECORATIVA LDRJ-14 P/LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA18W,C/EQUIPAMENTO AUXILIAR ELETROMAGNETICO INTEGRADO,P/INSTALACAO EM PAREDE,CORPO E GRADE DE PROTECAO EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO ASTM-SG-7A OU SAE-23 PINTADOS C/TINTA ESMALTE NA COR CINZA MARTELADO,RECEPTACULO PARA BASE G-24D-2,CONFORME DESENHO A3-1900-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº23.FORN.	UN	30,00
1.26.19	21.050.0060-A	CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS,DE APROXIMADAMENTE 210MM.FORNECIMENTO	UN	64,00
1.26.20	21.050.0055-A	CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS,DE APROXIMADAMENTE 150MM.FORNECIMENTO	UN	8,00
1.26.21	21.050.0125-A	CRUZETA N°2,DE 2 PINOS.FORNECIMENTO	UN	35,00
1.26.22	21.050.0070-A	CRUZETA Q-3,DE 6 PINOS.FORNECIMENTO	UN	8,00
1.26.23	21.050.0075-A	GRAMPO TIPO "U",DIAMETRO DE 5" E ROSCA DE 1/2",INCLUSIVE PORCAS E ARRUELAS.FORNECIMENTO	UN	10,00
1.26.24	21.026.0200-A	CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 10MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM FIOS DE COBRE NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,CONFORME ABNT NBR7286,ABNT NBR 7287 E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO	M	63,92
1.26.25	21.026.0250-A	CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 25MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM FIOS DE COBRE NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,CONFORME ABNT NBR7286,ABNT NBR 7287 E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO	M	37,67
1.26.26	21.027.0050-A	CABO DE ALUMINIO,SECAO DE 16MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM FIOS DE ALUMINIO NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,CONFORME ABNT NBR 7286,ABNT NBR 7287 E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO	M	6300,00
Compr (m) 2100,00 x Qtd. 3,00 = Total 6300,00 m				
1.26.27	21.026.0020-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 3X2,5MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO	M	720,00
Projektor Luminárias 24,00 x Condutores 3,00 = Comprimento 10,00 Total 720,00 m				
1.26.28	IP 34.15.0050 (/)	Comando em grupo CRJ-04 ou similar, 85A. Fornecimento.(desonerado)	un	1,00
1.26.29	21.036.0020-A	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 50MM(2").FORNECIMENTO	M	18,00
Qtd. 6,00 x Comprimento 3,00 = Total 18,00 m				
1.26.30	21.038.0055-A	BOX CURVO DE ALUMINIO COM BUCHA E ARRUELA DE 50MM(2").FORNECIMENTO	UN	6,00
Total 6,00 un				
1.26.31	21.036.0075-A	LUVA PARA ELETRODUTO,DE ACO GALVANIZADO,DE 50MM(2").FORNECIMENTO	UN	6,00
Total 6,00 un				



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIÃO HIDROGRÁFICA III

1.26.32	21.037.0105-A	CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO, DE PVC RÍGIDO, ROSQUEÁVEL, DE 50MM(2"). FORNECIMENTO	UN	6,00
---------	---------------	--	----	------

Total
6,00 un

1.26.33	21.035.0009-A	CAIXA HAND-HOLE, PRE-MOLDADA, EM ANEL DE CONCRETO, CONFORME PROJETO Nº A4-1683-PD, RIOLUZ, COM DIMENSÕES DE 0,60X0,30M, EXCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E TAMPÃO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	30,00
---------	---------------	---	----	-------

1.26.34	21.035.0010-A	CAIXA HAND-HOLE, PRE-MOLDADA, EM ANEL DE CONCRETO, CONFORME PROJETO Nº A4-1683-PD, RIOLUZ, COM DIMENSÕES DE 0,60X0,60M, EXCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E TAMPÃO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	36,00
---------	---------------	---	----	-------

1.26.35	21.035.0220-A	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR), ARTICULADO, DN 300MM, CLASSE B125, CONFORME ABNT NBR 10160, CONFORME DESENHO A4-1200-PD, ESPECIFICAÇÃO EM RIO LUZ Nº10. FORNECIMENTO	UN	30,00
---------	---------------	--	----	-------

1.26.36	06.016.0105-A	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO NODULAR MISTO (FERRO FUNDIDO E CONCRETO, EXCLUSIVE ESTE), ARTICULADO, TIPO LEVE, DE 0,60M DE DIÂMETRO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	36,00
---------	---------------	--	----	-------

1.26.37	06.069.0010-A	DUTO ANELAR FLEXÍVEL, NA COR CINZA CONCRETO, SINGELO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA PROTEÇÃO DE CONDUTORES ELÉTRICOS, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 2", SENDO O DIÂMETRO INTERNO DE 52,0MM, COM FIO GUIA DE AÇO E FORNECIDO COM 2	M	200,00
---------	---------------	---	---	--------

1.26.38	06.069.0025-A	DUTO ANELAR FLEXÍVEL, NA COR CINZA CONCRETO, LINHA DUPLA, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA PROTEÇÃO DE CONDUTORES ELÉTRICOS, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3", SENDO O DIÂMETRO INTERNO DE 76,0MM, COM FIO GUIA DE AÇO E FORNECIDO COM 2	M	1600,00
---------	---------------	---	---	---------

1.26.39	15.007.0208-A	HASTE PARA ATERRAMENTO, DE COBRE DE 5/8" (16MM), COM 3,00M DE COMPRIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	72,00
---------	---------------	---	----	-------

1.26.40	21.028.0020-A	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO, COM UMA DESCIDA DE 5/8". FORNECIMENTO	UN	21,00
---------	---------------	--	----	-------

1.26.41	21.028.0080-A	CONECTOR TIPO CUNHA, EM LIGA DE COBRE ESTANHADO, PARA A FIXAÇÃO DE CONDUTORES DE ALUMÍNIO OU COBRE, POR EFEITO DE MOLDA. MODELO Nº5, PADRÃO RIOLUZ, TIPO IV. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	31,00
---------	---------------	--	----	-------

1.26.42	21.028.0100-A	CONECTOR TIPO CUNHA, EM LIGA DE COBRE ESTANHADO, PARA A FIXAÇÃO DE CONDUTORES DE ALUMÍNIO OU COBRE, POR EFEITO DE MOLDA. MODELO Nº9, PADRÃO RIOLUZ, TIPO J. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
---------	---------------	---	----	-------

1.26.43	21.028.0140-A	CONECTOR PERFURANTE P/REDE SUBTERRÂNEA, TENSÃO DE APLICAÇÃO: 0,6/1KV, CORPO ISOLADO RESISTENTE AO AMBIENTE DO SUBSOLO, NAS CORES BRANCA OU BEGE CLARO, CONTATO DENTADO: LIGA DE ALUMÍNIO ESTANHADO, C/CAMADA DE ESPESSURA MÍNIMA 8MM E CONDUTIVIDADE ELÉTRICA MÍNIMA 98% IACS A 20°C, GRAU DE PROTEÇÃO: IP-65, P/CABOS: PRINCIPAL: 6MM2-185MM2 E DERIVAÇÃO: 1,5MM2-10MM2. FORNECIMENTO	UN	18,00
---------	---------------	--	----	-------

1.26.44	21.028.0145-A	CONECTOR PERFURANTE P/REDE SUBTERRÂNEA, TENSÃO DE APLICAÇÃO: 0,6/1KV, CORPO ISOLADO RESISTENTE AO AMBIENTE DO SUBSOLO, NAS CORES BRANCA OU BEGE CLARO, CONTATO DENTADO: LIGA DE ALUMÍNIO ESTANHADO, C/CAMADA DE ESPESSURA MÍNIMA 8MM E CONDUTIVIDADE ELÉTRICA MÍNIMA 98% IACS A 20°C, GRAU DE PROTEÇÃO: IP-68, P/CABOS: PRINCIPAL: 35MM2-120MM2 E DERIVAÇÃO: 25MM2-50MM2. FORNECIMENTO	UN	72,00
---------	---------------	--	----	-------

Projetor Luminárias 24,00 x 3,00 = Total 72,00 un

1.26.45	03.001.0001-B	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A) (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	525,82
---------	---------------	--	----	--------

Rede de duto	Compr (m)		Larg (m)		H (m)		Vol (m³)
	2100,00	x	0,40	x	0,60	x	504,00
Caixa Hand Hole 30	Qtd		Larg (m)		Compr (m)		H (m)
	30,00	x	0,60	x	0,60	x	4,32
Caixa Hand Hole 60	36,00	x	0,90	x	0,90	x	17,50
							21,82
							Total 525,82 m³

1.26.46	03.011.0015-B	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTÁTIL, EXCLUSIVE MATERIAL	M3	510,43
---------	---------------	--	----	--------

Escavado 525,82 x Excedente 15,38 = Total 510,43 m³

1.26.47	04.005.0123-B	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MÉDIA DE 30KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T	T X KM	26,15
---------	---------------	--	--------	-------

Bota Fora - da Frente de Serviço -> Área de Transbordo

Mat 1ª Cat	Vol.	P. Esp.	Total =	TxKm	Total
	15,38	1,7	26,15 t/km	x 1,00	26,15 txkm

1.26.48	04.005.0163-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MÉDIA DE 30KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 17T	T X KM	1161,88
---------	---------------	---	--------	---------

Bota Fora - da Frente de Serviço -> Área de Transbordo

Mat 1ª Cat	Vol.		TxKm	Total
	26,15		x 44,43	1.161,88 txkm



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIAO HIDROGRÁFICA III

1.26.49	05.001.0171-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 20,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	M3	15,38
---------	---------------	---	----	-------

Brita Vol. 15,38 = Total 15,38 m³

1.26.50	04.006.0012-A	CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL (AGREGADOS, PEDRA-DE-MAO, PARALELOS, TERRA, ESCOMBROS, ETC), COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP E1000L, EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA	T	26,15
---------	---------------	--	---	-------

Mat 1º Cat Vol. 15,38 P. Esp. 1,7 Total 26,15 t/km x TxKm 1,00 = Total 26,15 t

1.26.51	TC 09.05.0700 (/)	Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)	t	26,15
---------	-------------------	---	---	-------

Mat 1º Cat Vol. 15,38 P. Esp. 1,7 Total = 26,15 t/km x TxKm 1,00 = Total 26,15 t

1.27.	SERVIÇO DE APOIO DE TRANSITO				
1.27.1	02.030.0050-F	SERVIÇO DE PARE E SIGA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRA, INCLUSIVE OPERADOR DE TRÂNSITO	UNXMÊS	48,00	
01 operador para cada intervenção		Quantidade 4,00 un	x	Período 12 meses	= Total 48 unxmes
1.28.	AS BUILT				
1.28.1	01.050.0048-F	AS BUILT	UNXMÊS	2,00	
		Quantidade 1,00 un	x	Período 1 meses	= Total 2 unxmes



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANEXO 05

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO						
CÓDIGO:					IO: 05/2023	R\$ 55.404,24
01.050.0048-F					UNXMÊS	
AS BUILT						
MÃO DE OBRA	CÓD.	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	SALÁRIO BASE	C.HORÁRIO
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS	01.050.0715-A	MES	3,00%	1,00	28299,04	R\$ 29.148,01
MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	05.105.0145-A	MES	3,00%	1,00	5633,76	R\$ 5.802,77
MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	05.105.0146-A	MES	3,00%	1,00	3106,40	R\$ 3.199,59
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	01.050.0718-A	MES	3,00%	1,00	5991,04	R\$ 6.170,77
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	01.050.0721-A	MES	3,00%	1,00	9986,24	R\$ 10.285,82
			(B) TOTAL			R\$ 54.606,96
RE-UTILIZADAS	CÓD.	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	SALÁRIO BASE	C.HORÁRIO
ESTACAO TOTAL,COM PRECISAO ANGULAR DE 1" A 2",ALCANCE MINIMODE 500M SEM PRISMA,E ALCANCE MINIMO DE 3000M COM UM PRISMA,GATILHO RAPIDO,DISPLAY DUPLO,TECLADO ALFANUMERICO,MEMORIA INTERNA COM MINIMO DE 17.000 PONTOS,PODENDO SER EXPANDIDO PORCARTAO DE MEMORIA OU PEN DRIVE,TRANSFERENCIA DE DADOS VIAUSB,BATERIA RECARREGAVEL,EXCLUSIVE EQUIPE DE TOPOGRAFIA	19.011.0019-C	H	0,00%	176,00000	1,13	R\$ 198,88
DISTANCIOMETRO ELETRONICO ACOPLADO A TEODOLITO.	58.002.0306-B	H	0,00%	176,00000	3,40	R\$ 598,40
			(B) TOTAL			R\$ 797,28
TOTAL					R\$ 55.404,24	



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO						
CÓDIGO:					10: 05/2023	R\$ 4.968,88
02.030.0050-F					UNXMES	
SERVIÇO DE PARE E SIGA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRA, INCLUSIVE OPERADOR DE TRÂNSITO						
MÃO DE OBRA	CÓD.	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	SALÁRIO BASE	C.HORÁRIO
MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE TRANSITO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	20113	H	3,00%	176,00000	27,41	R\$ 4.968,88
(B) TOTAL					R\$ 4.968,88	
TOTAL					R\$ 4.968,88	



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANEXO 05

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO:					IO: 05/2023		R\$ 1.023,43
09.026.0025-F							UN
JOGO DE QUATRO LIXEIRAS SELETIVA COM ESTRUTURA METÁLICA DE APOIO DAS MESMAS PARA ÁREA PÚBLICA.							
EQUIPAMENTOS		CÓD.	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	PREÇO PARCIAL	CUSTO UNITÁRIO
(A) TOTAL							R\$ -
MATERIAIS		CÓD.	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	PREÇO PARCIAL	CUSTO UNITÁRIO
PAPELEIRA DE POLIETILENO, CAPACIDADE PARA 50L, DE (75,50X34,50X43,50)CM		10952	UN	0,00%	4,00000	166,52	R\$ 666,08
TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=3"		00197	M	0,00%	2,00000	117,78	R\$ 235,56
BLOCO DE VIDRO NACIONAL, TIPO VENEZIANA, MEDINDO (20X10X8)CM, TIPO CAPELINHA		00245	UN	0,00%	0,00250	23,6976	R\$ 0,05
CHAPA EM ACO GALVANIZADO, (100X200)MM, P/ESTRUT.CIRC.FORNECIDA C/PORCAS, PARAFUSOS E FERRAGENS, C/ESPES.2,7MM		07374	KG	0,00%	1,50000	39,5	R\$ 59,25
Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta de base alquídica esmaltada brilhante, equivalente a Lagoline ou similar, inclusive lixamento, limpeza, desgorduramento, aplicação de zarcão de secagem rápida, cor laranja e 2 demãos de acabamento.(desonerado)		PT 04.40.0103 (/)	m2	0,00%	1,05000	30,04	R\$ 31,54
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COM ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO MANUAL		03.002.0001-B	M3	0,00%	0,00380	242,64	R\$ 0,92
LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 2,00M3/H		11.002.0023-B	M3	0,00%	0,00616	125,69	R\$ 0,77
DISCO PARA CORTE, DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DE 7"		07074	UN	0,00%	0,50000	5,12	R\$ 2,56
				(A) TOTAL		R\$ 996,73	
MÃO DE OBRA		CÓD.	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	SALÁRIO BASE	C.HORÁRIO
MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS		20131	H	3,00%	0,40000	24,92	R\$ 10,26
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS		20132	H	3,00%	0,40000	16,75	R\$ 6,90
MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS		20118	H	3,00%	0,40000	23,16	R\$ 9,54
				(B) TOTAL		R\$ 26,70	
RE-UTILIZADAS		CÓD.	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	SALÁRIO BASE	C.HORÁRIO
				(B) TOTAL		R\$ -	
TOTAL							R\$ 1.023,43



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO:					10: 05/2023		R\$	29,45
05.035.0010-F							UN	
CERCA DIVISORIA COM MOUROES DE MADEIRA DE LEI DE 3"X3",COM 2,00M DE ALTURA LIVRE,0,50M ENTERRADOS,ESPACADOS DE 3,00M,COM 4 FIOS DE ARAME LISO Nº 12.FORNECIMENTO E COLOCACAO								
EQUIPAMENTOS			CÓD.	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	PREÇO PARCIAL	CUSTO UNITÁRIO
(A) TOTAL								R\$ -
MATERIAIS			CÓD.	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	PREÇO PARCIAL	CUSTO UNITÁRIO
MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X7,50CM (3"X3")			02604	M	0,00%	1,00000	19,47	R\$ 19,47
ARAME GALVANIZADO Nº 12			02864	KG	0,00%	0,00380	11,78	R\$ 0,04
					(A) TOTAL			R\$ 19,51
MÃO DE OBRA			CÓD.	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	SALÁRIO BASE	C.HORÁRIO
MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS			20046	H	3,00%	0,20000	23,16	R\$ 4,77
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS			20132	H	3,00%	0,30000	16,75	R\$ 5,17
					(B) TOTAL			R\$ 9,94
RE-UTILIZADAS			CÓD.	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	SALÁRIO BASE	C.HORÁRIO
					(B) TOTAL			R\$ -
TOTAL								R\$ 29,45



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANEXO 05

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO						
CÓDIGO:					IO: 05/2023	R\$ 2.414,28
11.013.0140-F					M3	
CONCRETO ARMADO,FCK=40MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACOCA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM ECOLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO						
MÃO DE OBRA	CÓD.	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	SALÁRIO BASE	C.HORÁRIO
MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	20015	H	3,00%	6,15000	23,16	R\$ 146,71
MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	20046	H	3,00%	0,50000	23,16	R\$ 11,93
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	20115	H	3,00%	0,50000	23,16	R\$ 11,93
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	20132	H	3,00%	9,15000	16,75	R\$ 157,86
(A) TOTAL					R\$ 328,42	
MATERIAIS	CÓD.	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	SALÁRIO BASE	C.HORÁRIO
ARAME RECOZIDO Nº 18	00004	KG	0,00%	1,80000	11,5475	R\$ 20,79
ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 10,0MM	00017	KG	0,00%	12,00000	7,6594	R\$ 91,91
ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 12,5MM	00018	KG	0,00%	12,00000	8,0969	R\$ 97,16
ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 16,0MM	00019	KG	0,00%	4,00000	8,2499	R\$ 33,00
ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO, DE 25,0MM	00021	KG	0,00%	10,00000	8,2499	R\$ 82,50
ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 06,3MM	05844	KG	0,00%	10,00000	8,6267	R\$ 86,27
ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 08,0MM	05845	KG	0,00%	12,00000	8,5854	R\$ 103,02
CONCRETO IMPORTADO DE USINA, UTILIZANDOBRITA 1, DE 40MPA	13496	M3	0,00%	1,00000	510	R\$ 510,00
(B) TOTAL					R\$ 1.024,65	
RE-UTILIZADAS	CÓD.	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	SALÁRIO BASE	C.HORÁRIO
FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO	11.004.0022-B	M2	0,00%	12,00000	88,36	R\$ 1.060,32
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	90586-DES	CHP	0,00%	0,34500	1,38	R\$ 0,48
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015	90587-DES	CHI	0,00%	0,85000	0,49	R\$ 0,42
(C) TOTAL					R\$ 1.061,21	
TOTAL					R\$ 2.414,28	