



LEGENDA	
REPRESENTAÇÃO	DESCRIÇÃO
	TERRENO NATURAL
	PLATO DE TERRAPLANAGEM

Trecho 1						
Seção		Áreas (m2)		Semi-dist. (m)	Volume (m3)	
		Corte	Aterro		Corte	Aterro
1	0 + 0,00	0,19	16,25	20,00	6,78	657,29
2	2 + 0,00	0,47	16,75	20,00	13,08	660,06
3	4 + 0,00	0,39	15,51	20,00	17,16	645,17
4	6 + 0,00	0,03	18,28	20,00	8,40	675,84
5	8 + 0,00	0,15	15,25	20,00	3,55	670,65
6	10 + 0,00	0,19	17,61	20,00	6,78	657,29
7	12 + 0,00	0,43	14,87	20,00	12,44	649,67
8	14 + 0,00	0,38	17,07	20,00	16,29	638,72
9	16 + 0,00	0,20	17,13	20,00	11,58	683,99
10	18 + 0,00	0,94	14,55	20,00	22,81	633,64
11	20 + 0,00	0,43	14,93	20,00	27,49	585,59
12	22 + 0,00	0,31	12,71	20,00	14,73	552,73
13	24 + 0,00	0,57	16,51	20,00	17,54	584,36
14	26 + 0,00	0,39	13,53	20,00	19,27	600,90
15	28 + 0,00	0,26	15,82	20,00	13,11	587,05
16	30 + 0,00	1,12	15,23	20,00	27,70	620,99
17	30 + 13,00	3,56	6,92	6,50	30,44	143,96
		Total			262,37	9.594,59

Resumo	
Corte (beto fora)	262,37m3
Aterro (jazida)	9.594,59m3

NOTAS:
1- COTAS EM METRO
2- AS COTAS FORAM RETIRADAS DO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

DT	REVISÃO GERAL						
DO	EMISSÃO INICIAL						
REVISÃO	COORDENAÇÃO	ELABORAÇÃO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO	APROVAÇÃO	APPROVAÇÃO	DATA
		PROJ. TESTA		SEC. OBRAS			

PROJETO:
CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS RUAS AO LONGO DO CANAL PAVUNINHA
SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL
SEÇÕES TRANSVERSAIS (TRECHO 1)

LOCAL:
CANAL PAVUNINHA - SÃO JOÃO DE MERITI

REQ. ENDENHO:
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DE MERITI

FOLHA	DATA	ESCALA	ARQUITVO
04	06/12/2021	1:100	SIM-PAVUNINHA-PB-DR-004 E 005-01

DESENHO: SIM-PAVUNINHA-PB-DR-004 E 005-01-004-00	Resp. Técnico:
---	----------------

FISCALIZAÇÃO SECRETARIA DE OBRAS: