



LEGENDA	
REPRESENTAÇÃO	DESCRIÇÃO
	TERRENO NATURAL
	PLATO DE TERRAPLANAGEM

Trecho 2 Seção 10,0x 2,5 aberta						
Seção	Estaca	Áreas (m²)		Semi-dist. (m)	Volume (m³)	
		Corte	Aterro		Corte	Aterro
1	0 + 0,00	43,92	0,00			
2	2 + 0,00	18,70	0,12	20,00	1.252,27	2,31
3	4 + 0,00	15,46	0,12	20,00	683,24	4,73
4	6 + 0,00	20,48	0,01	20,00	718,91	2,53
5	8 + 0,00	20,23	0,08	20,00	814,27	1,73
6	10 + 0,00	18,57	0,00	20,00	776,12	1,62
7	12 + 0,00	19,01	0,08	20,00	751,68	1,56
8	14 + 0,00	16,83	0,29	20,00	716,88	7,30
9	16 + 0,00	16,23	0,07	20,00	661,19	7,04
10	18 + 0,00	16,63	0,38	20,00	657,02	8,83
11	20 + 0,00	15,38	2,03	20,00	640,02	48,05
12	22 + 0,00	15,22	1,65	20,00	611,94	73,45
12	24 + 0,00	19,09	0,19	20,00	686,11	36,77
12	26 + 0,00	17,04	0,05	20,00	722,59	4,91
12	28 + 0,00	17,40	0,08	20,00	688,88	2,75
12	30 + 0,00	15,98	0,40	20,00	667,59	9,65
12	32 + 0,00	15,78	1,67	20,00	635,20	41,29
11	34 + 0,00	15,09	1,17	20,00	617,55	56,80
12	36 + 0,00	16,05	1,47	20,00	622,85	52,90
13	38 + 0,00	19,71	0,93	20,00	715,14	48,00
		Total			13.639,35	412,23

Resumo	
Corte (bota fora)	13.639,35m³
Aterro (jazida)	412,23m³

NOTAS:
1- COTAS EM METRO
2- AS COTAS FORAM RETIRADAS DO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

DT	REVISÃO GERAL								
DO	EMISSÃO INICIAL								
REVISÃO	COORDENAÇÃO	ELABORAÇÃO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO	SEC. OBRAS	APPROVAÇÃO	DATA		

PROJETO:
CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS RUAS AO LONGO DO CANAL PAVUNINHA
SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL
SEÇÕES TRANSVERSAIS (TRECHO 2)

LOCAL:
CANAL PAVUNINHA - SÃO JOÃO DE MERITI

REQ. Emissão:
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DE MERITI

FOLHA	DATA	ESCALA	ARQUIVO
05	06/12/2021	1:100	SIM-PAVUNINHA-PB-DR-004 E 005-01

DESENHO: SIM-PAVUNINHA-PB-DR-004 E 005-01-005-00	Resp. Técnico:
---	----------------

FISCALIZAÇÃO SECRETARIA DE OBRAS: