01 PLANTA PARCIAL - ARTICULAÇÃO 06
ESCALA : 1/250

LEGENDA GERAL

PAVIMENTAÇÃO

- CINTA EM CONCRETO DE BORDO(15X60cm PARA CONTENÇÃO DE ATERRO DO NIVELAMENTO
- MEIO FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM SARJETA
- MEIO FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO SEM SARJETA PARA RAMPAS E ESTACIONAMENTOS
- PONTE EM CONCRETO PROJETADA
- PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO
- PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO (RAMPAS TRAFFIC CALMING)
- BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO COR VERMELHO PASSEIO: h=6cm
- BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO NA COR GRAFITE GARROQUEL : h=8cm
- PISO EM CONCRETO ARMADO PARA PASSEIO COM JUNTA SECA A CADA 250cm
- CICLOVIA COMPARTILHADA COM PEDESTRE CONCRETO PIGMENTADO VERMELHO COM MARCAÇÃO NA COR LARANJA
- BASQUETE — PISO EM CONCRETO PARA QUADRA DE ESPORTES COM PINTURA ESPECIAL PARA QUADRAS CORES AZUL E LARANJA COM MARCAÇÃO EM FAIXAS DE 5cm NA COR BRANCA
- VÔLEI — ÁREA PARA QUADRA DE VÔLEI, ESP. 30cm
- MINI QUADRA — PISO EM CONCRETO PARA QUADRA DE ESPORTES COM MARCAÇÃO EM FAIXA DE 5 cm 5cm NA COR BRANCA
- PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND PLACAS 50X50cm ESP=8cm NA COR VERDE
- SINALIZAÇÃO TAVESSIAS EM FAIXA 50X400cm EM ADESIVO TERMOPLÁSTICO
- PISO DE ALERTA PODOTÁTIL CIMENTÍCIO EM PLACAS 25X25cm NA COR GRAFITE

EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIO EM CONCRETO

- TINTO EM CONCRETO PARA SEPARAÇÃO DE PISOS
- GOLA Ø 100cm PARA ÁRVORES CONSIDERAR PLANTIO DE HEMIGRAPHIS/HEDERA ROXA
- GOLA 80 X 120cm PARA ÁRVORES CONSIDERAR PLANTIO DE HEMIGRAPHIS/HEDERA ROXA
- MESA COM TABULEIRO 80cm COM QUATRO BANCOS EM CONCRETO NEDREX OU SIMILAR
- BANCO LINEAR EM BLOCO DE CONCRETO 19X (19X38cm COM EMBOÇO L=50cm
- BANCO PUFF 60 60x45cm NEDREX OU SIMILAR
- CONJUNTO 03 BICICLETÁRIOS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM. 57,2mm
- PAPELEIRA PARA LIXO 50 LITROS PADRÃO FIXADA NOS POSTES
- PERGOLADO EM MADEIRA IPÊ 480X858cm
- ALAMBRADO PARA MINI LIQDRA E MINI QUADRA DE BASQUETE h=1,20m EM TUBOS 2" E TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC, COR VERDE, MALHA 50 FIO 12BWG
- ALAMBRADO QUADRA DE VÔLEI DE PRAIA h=4m EM TUBOS 2" E TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC, COR VERDE, MALHA 50 FIO 12BWG
- MESA PARA FUTMESA (175X275cm
- MESA DE PING PONG (152X274cm
- QUIOSQUE EM ESTRUTURA METÁLICA E FECHAMENTO EM CHAPA PERFURADA DE AÇO

BRINQUEDOS

- GANGORRA DUPLA EM EUCALIPTO
- BALANÇO DUPLO EM EUCALIPTO
- ESCORREGA EM EUCALIPTO PEQUENO
- CASA DO TARZAN ABERTA EM EUCALIPTO
- ESCALADA EM EUCALIPTO COM GARRAS

EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA

- PRENSÃO DE PERNAS
- ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL
- ALONGADOR
- REMADA SENTADA
- ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLA
- SIMULADOR DE CAMINHADA
- MULTI-EXERCITADOR
- ESQUI
- ESTAÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE EM AÇO INOX

SKATE PARK

- BANCO LINEAR EM BLOCOS DE CONCRETO 19X(19X38cm EMBOÇADO COM ARESTAS METÁLICAS H=35cm
- MINI-RAMPA DUPLA SIMPLES EM CONCRETO 2.40 x 2.80 H=40cm
- MINI-RAMPA SIMPLES EM CONCRETO 4.40 x 2.80 H=40cm
- CONJUNTO DE RAMPAS EM CONCRETO H=60cm
- CORRIMÃO EM BARRA QUADRADA DE 10cm PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA

ILUMINAÇÃO

- POSTE EXISTENTE
- BRAÇO COM PROJEÇÃO COM LUMINÁRIA EM LED PARA FIXAÇÃO EM POSTES EXISTENTES
- POSTE DEFOLESTER h=4.50m COM LUMINÁRIA LED
- POSTE DE POLIESTER h=9.00m COM 4 REFLETORES LED DIRECIONADOS
- ARANDELA TIPO TARTARUGA FIXADAS NO PILARES DO PERGOLADO

FORRAÇÕES

- FORRAÇÃO ARBUSTIVA VEDÉLIA (sphagnetocola trilobata)
- GRAMA GRAMA ESMERALDA (Zoysia japonica)
- TRITADEIRA TRÊS MARIAS (Bougainvillea glabra Choisy) MUDAS PARA GOLAS PERGOLADO
- FORRAÇÃO ARBUSTIVA HEMIGRAPHIS/HEDERA ROXA (Hemigraphis alternata) PARA GOLAS

ÁRVORES

- ÁRVORE EXISTENTE
- ÁRVORES DE PORTE MEDIO PROPOSTAS (ESPECIES NATIVAS)
- PALMEIRA PROPOSTA (ESPECIE NATIVA)

MAPA DE ARTICULAÇÃO



NOTAS:

1 - COTAS EM METRO E DIÂMETROS EM MILIMETRO.
2 - AS COTAS FORAM RETIRADAS DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	EXECUÇÃO	VERIFICAÇÃO PROJETISTA	APROVAÇÃO	APROVAÇÃO SEC. OBRAS	APROVAÇÃO	DATA
00	EMISSÃO INICIAL						

PROJETO:
CANALIZAÇÃO E URBAIZAÇÃO DAS RUAS AO LONGO DO CANAL PAVUNINHA
URBANISMO
ARTICULAÇÃO 06

LOCAL:
CANAL PAVUNINHA - SÃO JOÃO DE MERITI

REQUERENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DE MERITI

FOLHA	DATA	ESCALA	ARQUIVO
07	06/12/2021	INDICADA	SJM-PAVUNINHA-PB-UR-001 E 010-00

DESENHO:
SJM-PAVUNINHA-PB-UR-001 E 010-00 -ARTICULAÇÃO06

Resp. Técnico:

FISCALIZAÇÃO SECRETARIA DE OBRAS: